



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PARAÍBA Governo do Estado

EMPRESA: XXXXXXXXX COBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DE ENDEREÇO: MARGENS DA PB-044, PARQUE INDUSTRIAL DE CAAPORÃ, CAAAPORÃ/PB CONTRATO: XXXXX CONTRATAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO

BDI S.: 27,46% BDI I.: DATA BASE ORÇAMENT.: SINAPI: 05/2025; ORSE: 04/2025 CUSTO ESTIMADO DA OBRA 87,31%

PROCESSO ADMINISTRATIVO: CIN-PRC-2025/00444

	Planilha Orçamentária	un				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT(R\$) SEM BDI	PR. UNIT(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Administração Local					
1.1.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	h	360,00	-	-	-
1.1.2	Motorista operador de caminhao com munck	h	480,00	-	-	-
	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m,	h	120,00	-	-	-
	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor a diesel	h	480,00	-	-	-
1.1.5	Aluguel de Banheiro Químico com 03 limpezas semanais	mês	6,00	-	-	-
1.1.6	Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão	und	60,00	-	-	-
1.1.7	Locação de Veículo tipo hatch/sedan para fiscalização (incluso 140litros mensal)	mês	6,00	-	-	-
1.2	Instalação do Canteiro de Obra					-
1.2.1	Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	mês	4,00	-	-	-
1.3	Mobilização e Desmobilização					
1.3.1	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	und	1,00	-	-	-
1.4	Placa de Obra					-
1.4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m²	6,00	•	-	-
2	CERCAMENTO					-
2.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada (largura 1.0m)	m²	8.274,00	-	-	-
2.2	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	8.274,00		-	-
2.3	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	m	8.274,00	-	-	-
Custo TOTAL						-

DADOS DA OBRA/CONTRATO

João Pessoa, 28 de junho de 2025.









Página 2 de 2

