



CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Rua Conselheiro Brito Guerra, nº 1199, Tirol, Natal/RN
CEP 59015-040 Telefone: 84 99912-7252 e-mail: contatoconstrupav@gmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. 009/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução dos serviços de infraestrutura e construção de unidades habitacionais para implantação da VILA DOS PESCADORES no Polo Turístico Cabo Branco.

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de **Execução dos serviços de infraestrutura e construção de unidades habitacionais para implantação da VILA DOS PESCADORES no Polo Turístico Cabo Branco**, pelo preço global de **RS 11.754.179,57, (Onze Milhões Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil Cento e Setenta e Nove reais e Cinquenta e Sete centavos)** para execução em 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, conforme Planilha de Preços anexa.

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CINEP.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da CINEP, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações anexas ao Edital supracitado.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de Lucro Real. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOÃO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL, CPF nº 085.525.754-77, como representante desta Empresa. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

João Pessoa/PB em 20 de Agosto de 2025.


CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74
João Vitor de Souza Torres Cabral
Sócio Administrador
CPF: 085.525.754-77
Engº Civil – CREA/RN 2117803989





Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.

Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 48 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA - PB

DATA: 23.83%

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 008/2024

LOCAL: Av. Feliciano Cirne, 50 - Jangueira - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
ETAPA GERAL									
1					1,00	R\$ 31.632,93	R\$ 39.170,95	R\$ 31.632,93	R\$ 39.170,95
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	SINAPI	M2	12,00	R\$ 463,79	R\$ 574,31	R\$ 5.565,48	R\$ 6.891,72
1.2	00010775	ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022, PS	SINAPI	MES	12,00	R\$ 903,79	R\$ 1.119,11	R\$ 10.845,00	R\$ 13.429,32
1.3	00010779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 0,30 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVERSÓRIAS INTERIAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	12,00	R\$ 1.129,68	R\$ 1.390,88	R\$ 13.556,16	R\$ 16.786,56
1.4	87741	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 0,30 M, ALT. 2,50 M, PI SANITÁRIO, C/ 5 BANHAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 158,36	R\$ 196,09	R\$ 158,36	R\$ 196,09
1.5	101489	KIT CAVALETE PARA MEDICÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (GVT), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVA HIDRÔNOMICA, AF. 03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.507,93	R\$ 1.867,26	R\$ 1.507,93	R\$ 1.867,26
2		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - AEREA, MONOFÁSICA, COM CADEIA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O PÓSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020, PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 546.998,00	R\$ 677.347,69	R\$ 546.998,00	R\$ 677.347,69
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	CINEP-ADM-1	Administração local - Pessoal	Próprio	MES	12,00	R\$ 32.416,50	R\$ 40.141,35	R\$ 388.996,00	R\$ 491.696,20
2.2	CINEP-ADM-2	Administração local - Despesas Gerais materiais	Próprio	MES	12,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.857,45	R\$ 18.000,00	R\$ 22.289,40
2.3	CINEP-ADM-3	Administração local - Despesas Gerais fixas	Próprio	UNO	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 12.363,00	R\$ 10.000,00	R\$ 12.363,00
2.4	CINEP-ADM-4	Administração local - Veículos e Equipamentos	Próprio	MES	12,00	R\$ 10.000,00	R\$ 12.363,00	R\$ 120.000,00	R\$ 148.566,00
2.5	CINEP-ADM-5	Administração local - Móveis e Utensílios	Próprio	UNID	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 12.363,00	R\$ 10.000,00	R\$ 12.363,00
3					1,00	R\$ 251.814,10	R\$ 311.782,68	R\$ 251.814,10	R\$ 311.782,68
MURO DE ARRIMO									
3.1					1,00	R\$ 96.006,17	R\$ 118.854,61	R\$ 96.006,17	R\$ 118.854,61
3.1.1	89059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	SINAPI	M	65,79	R\$ 80,45	R\$ 74,85	R\$ 5.277,00	R\$ 4.824,39
3.1.2	100651	PORTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 03/2024	SINAPI	M	446,20	R\$ 140,67	R\$ 174,19	R\$ 62.766,95	R\$ 77.723,57
3.1.3	103673	ESTACA HÉLICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUI CONCRETO FCK=25MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	M3	31,54	R\$ 39,57	R\$ 47,76	R\$ 1.246,49	R\$ 1.506,35
3.1.4	95578	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	SINAPI	KG	2.180,08	R\$ 9,10	R\$ 11,26	R\$ 19.838,72	R\$ 24.547,70
3.1.5	95584	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM, AF. 09/2021, PS	SINAPI	KG	409,85	R\$ 13,91	R\$ 17,22	R\$ 5.701,01	R\$ 7.057,81
3.1.6	ED-19754	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM, AF. 09/2021, PS	SETOP	km	100,00	R\$ 25,00	R\$ 30,95	R\$ 2.500,00	R\$ 3.095,00
3.2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA (CUSTO VARIÁVEL EXCLUSIVO CUSTO FIXO DE TRANSPORTE)			1,00	R\$ 155.813,93	R\$ 192.927,47	R\$ 155.813,93	R\$ 192.927,47
3.2.1	93358	ERCAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 06/2024	SINAPI	M3	91,98	R\$ 80,18	R\$ 99,28	R\$ 7.374,95	R\$ 9.131,77
3.2.2	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024	SINAPI	M2	122,10	R\$ 121,06	R\$ 152,37	R\$ 15.024,40	R\$ 18.604,37
3.2.3	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024	SINAPI	M2	236,70	R\$ 86,21	R\$ 106,75	R\$ 20.576,32	R\$ 25.481,22
3.2.4	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	SINAPI	M2	168,60	R\$ 78,11	R\$ 96,72	R\$ 13.160,34	R\$ 16.305,99

Página: 1



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.

Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUPAV		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA - PB	DATA :	B01 : 23.83%
DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2024	FONTE	IMPAQ
LOCAL:	Av. Feliciano Cruz, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	2025/25 DE RECONSTRUÇÃO	113.69%
CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	PROPOSTA	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4	2.5	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO, COM RETENÇÃO 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	90,68	R\$ 480,77	R\$ 602,76	R\$ 44.140,30	R\$ 54.696,27
	2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_09/2022	SINAPI	M3	90,68	R\$ 274,01	R\$ 339,30	R\$ 24.847,22	R\$ 30.767,72
	2.7	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	128,00	R\$ 19,19	R\$ 23,76	R\$ 2.496,32	R\$ 3.041,28
	2.8	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	551,00	R\$ 17,44	R\$ 21,59	R\$ 9.609,44	R\$ 11.806,09
	2.9	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	35,00	R\$ 10,85	R\$ 19,62	R\$ 554,75	R\$ 686,70
	2.10	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	267,00	R\$ 13,92	R\$ 17,23	R\$ 3.716,54	R\$ 4.600,41
	2.11	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	888,00	R\$ 10,85	R\$ 13,43	R\$ 9.634,80	R\$ 11.925,84
	2.12	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 18 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	102,00	R\$ 10,26	R\$ 12,70	R\$ 1.046,50	R\$ 1.286,40
	2.13	ARMADAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	351,00	R\$ 10,43	R\$ 12,91	R\$ 3.660,03	R\$ 4.531,41
4	TERRAPLENAGEM			1,00	R\$ 270.824,42	R\$ 334.980,04	R\$ 270.824,42	R\$ 334.980,04	
4.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	16.221,00	R\$ 0,62	R\$ 0,76	R\$ 10.067,02	R\$ 12.327,96
	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DE SCARPA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.297,68	R\$ 6,40	R\$ 10,40	R\$ 10.900,51	R\$ 13.495,87
	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.162,80	R\$ 7,98	R\$ 2,32	R\$ 4.066,06	R\$ 6.017,69
	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (COM TRATOR DE ESTERIAS (150HP) LÂMINA 3,18M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	11.751,18	R\$ 14,24	R\$ 17,63	R\$ 167.336,80	R\$ 207.173,30
	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	18.585,30	R\$ 7,98	R\$ 2,32	R\$ 36.820,36	R\$ 46.437,89
4.6	106559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	M3	4.135,42	R\$ 10,07	R\$ 12,46	R\$ 41.640,67	R\$ 51.527,33
5	5	VILA DOS PESCADORES - 42 CASAS PADRÃO NORMAL			42,00	R\$ 115.229,13	R\$ 142.669,06	R\$ 4.839.423,46	R\$ 5.992.100,52
5.1	5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1,00	R\$ 1.855,81	R\$ 2.297,89	R\$ 1.855,81	R\$ 2.297,89
	5.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS, PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	30,70	R\$ 60,45	R\$ 74,85	R\$ 1.855,81	R\$ 2.297,89
5.2	5.2	MOVIMENTO DE TERRA			1,00	R\$ 3.536,54	R\$ 4.379,08	R\$ 3.536,54	R\$ 4.379,08
5.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	17,80	R\$ 80,18	R\$ 96,28	R\$ 1.427,20	R\$ 1.707,18
5.2.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	15,56	R\$ 121,29	R\$ 150,19	R\$ 1.887,27	R\$ 2.336,95
5.2.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	10,77	R\$ 20,62	R\$ 25,53	R\$ 222,07	R\$ 274,95
5.3	FUNDAÇÃO				1,00	R\$ 14.959,40	R\$ 18.193,14	R\$ 14.959,40	R\$ 18.583,14

Page 10 of 20

CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESQUEIROS COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JARDIM PESSOA-PB

DATA: 23.03.24

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024

LOCAL: Av. Feliciano Crime 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

VENIO: 13.00% 08.80% 0.80% 0.80%

SEM DESCONTACAO: 13.00% 08.80% 0.80% 0.80%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
5.3.1	94065	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA	SINAPI	M3	5,46	R\$ 486,77	R\$ 602,76	R\$ 2.657,70	R\$ 3.291,00
5.3.2	103670	BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2021	SINAPI	M3	5,46	R\$ 274,01	R\$ 339,30	R\$ 1.496,00	R\$ 1.852,57
5.3.3	96543	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	KG	26,17	R\$ 19,19	R\$ 23,76	R\$ 502,20	R\$ 621,79
5.3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	26,11	R\$ 15,85	R\$ 19,62	R\$ 413,84	R\$ 512,27
5.3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	60,35	R\$ 13,92	R\$ 17,23	R\$ 840,07	R\$ 1.039,83
5.3.6	96616	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	M3	1,58	R\$ 762,97	R\$ 944,78	R\$ 1.205,49	R\$ 1.492,75
5.3.7	96642	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS. AF. 01/2024	SINAPI	M2	24,53	R\$ 86,21	R\$ 106,75	R\$ 2.114,73	R\$ 2.618,57
5.3.8	96638	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	SINAPI	M2	25,20	R\$ 227,35	R\$ 281,52	R\$ 5.278,22	R\$ 7.064,30
5.4	ESTRUTURA	MADERA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024			1,00	R\$ 8.960,10	R\$ 11.093,01	R\$ 8.960,10	R\$ 11.093,01
5.4.1	94065	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA	SINAPI	M3	3,94	R\$ 486,77	R\$ 602,76	R\$ 1.917,07	R\$ 2.374,07
5.4.2	103670	BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2021	SINAPI	M3	3,94	R\$ 274,01	R\$ 339,30	R\$ 1.079,59	R\$ 1.336,84
5.4.3	92759	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	KG	56,83	R\$ 13,89	R\$ 17,19	R\$ 786,36	R\$ 976,90
5.4.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	27,00	R\$ 13,24	R\$ 16,38	R\$ 357,48	R\$ 442,53
5.4.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	28,88	R\$ 12,53	R\$ 15,51	R\$ 361,99	R\$ 448,08
5.4.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	282,65	R\$ 11,22	R\$ 13,89	R\$ 3.171,33	R\$ 3.926,00
5.4.7	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	9,00	R\$ 9,47	R\$ 11,72	R\$ 85,23	R\$ 105,48
5.4.8	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	16,00	R\$ 9,18	R\$ 11,36	R\$ 146,88	R\$ 181,76
5.4.9	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	5,40	R\$ 12,77	R\$ 15,81	R\$ 68,95	R\$ 85,37
5.4.10	97620	CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	3,24	R\$ 30,37	R\$ 37,60	R\$ 98,39	R\$ 121,82
5.4.11	105023	VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 15" CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	10,20	R\$ 61,18	R\$ 75,75	R\$ 624,03	R\$ 772,65
5.4.12	105029	CONTRAVERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 15" CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	5,60	R\$ 46,25	R\$ 57,27	R\$ 259,00	R\$ 320,71
5.5	PAREDES E PAINÉIS				1,00	R\$ 10.803,86	R\$ 13.377,69	R\$ 10.803,86	R\$ 13.377,69
5.5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	117,16	R\$ 86,97	R\$ 107,69	R\$ 10.189,40	R\$ 12.616,96
5.5.2	93202	FINAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO MACIÇO. AF. 03/2024	SINAPI	M	23,90	R\$ 26,71	R\$ 31,83	R\$ 614,46	R\$ 760,73



CONSTRUPAV		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:	23.03.2024
DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 009/2024	FORMA:	NOVA
LOCAL:	Av. Feliciano Cirne, 50 - Jaqueira - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	VALOR:	23.03.2024
CLIENTE:	Conselha de Desenvolvimento da Paraíba - CINPE	PREÇO:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6	COBERTA				1,00	R\$ 10.194,13	R\$ 12.622,92	R\$ 10.194,13	R\$ 12.622,92
5.6.1	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	73,03	R\$ 39,58	R\$ 49,01	R\$ 2.880,52	R\$ 3.579,20
5.6.2	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	73,03	R\$ 75,68	R\$ 93,71	R\$ 5.526,91	R\$ 6.843,64
5.6.3	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	8,45	R\$ 22,33	R\$ 27,65	R\$ 188,69	R\$ 233,64
5.6.4	100434	CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUIDO CABECEIRAS, EMENHAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	10,50	R\$ 151,24	R\$ 187,26	R\$ 1.588,02	R\$ 1.966,44
5.7	REVESTIMENTOS				1,00	R\$ 11.243,47	R\$ 13.920,56	R\$ 11.243,47	R\$ 13.920,56
5.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	225,04	R\$ 4,09	R\$ 5,06	R\$ 920,41	R\$ 1.138,70
5.7.2	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	197,62	R\$ 33,97	R\$ 42,06	R\$ 6.719,94	R\$ 8.320,30
5.7.3	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	27,23	R\$ 27,21	R\$ 33,69	R\$ 740,92	R\$ 917,37
5.7.4	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023, PE	SINAPI	M2	27,23	R\$ 101,02	R\$ 125,09	R\$ 2.750,77	R\$ 3.406,20
5.7.5	87866	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	SINAPI	M2	2,39	R\$ 16,79	R\$ 20,79	R\$ 40,12	R\$ 49,68
5.7.6	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	2,39	R\$ 28,84	R\$ 36,95	R\$ 71,31	R\$ 88,31
5.8	ESQUADRIAS				1,00	R\$ 15.076,19	R\$ 18.668,82	R\$ 15.076,19	R\$ 18.668,82
5.8.1	100603	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.675,61	R\$ 3.313,20	R\$ 5.351,22	R\$ 6.626,40
5.8.2	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELANINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 862,21	R\$ 1.055,29	R\$ 1.704,42	R\$ 2.110,58
5.8.3	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELANINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 850,60	R\$ 1.053,29	R\$ 850,60	R\$ 1.053,29
5.8.4	100669	JANELA DE MADEIRA PRUÍ/ EUCALIPTO/ TACARI VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO BASCULANTE, 2 FOLHAS PARA VIDROS NÃO INCLUIDOS, CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, SEM QUARNICOES/ ALZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	0,36	R\$ 814,18	R\$ 1.008,19	R\$ 293,10	R\$ 362,94
5.8.5	110646	JANELA MADEIRA CORRER 1 FOLHA E VIDRO 3MM C/ FERRAGENS	SBIC	m²	4,40	R\$ 1.500,00	R\$ 1.857,45	R\$ 6.800,00	R\$ 8.172,78
5.8.6	511576	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, max-ar, c/ batentes e 2 jogos de alzar, exclusive ferragens e vidros	ORSE	m2	0,36	R\$ 769,05	R\$ 952,31	R\$ 276,85	R\$ 342,83

Página 4



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JUAZ DO NORTE - PB

DATA: 23.03.2024

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024

LOCAL: Av. Feliciano Cirne, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.9	PISOS				1,00	R\$ 9.709,27	R\$ 12.096,09	R\$ 9.709,27	R\$ 12.096,09
5.9.1	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM, AF_07/2021	SINAPI	M2	48,06	R\$ 53,70	R\$ 66,40	R\$ 2.580,82	R\$ 3.195,50
5.9.2	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM, AF_07/2021	SINAPI	M2	19,16	R\$ 40,51	R\$ 56,35	R\$ 871,97	R\$ 1.070,66
5.9.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	SINAPI	M2	62,80	R\$ 35,37	R\$ 43,78	R\$ 2.221,23	R\$ 2.750,01
5.9.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	24,82	R\$ 76,03	R\$ 94,14	R\$ 1.887,06	R\$ 2.336,55
5.9.5	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	SINAPI	M2	42,40	R\$ 52,08	R\$ 64,49	R\$ 2.208,19	R\$ 2.734,37
5.10	PINTURA				1,00	R\$ 8.653,38	R\$ 10.711,62	R\$ 8.653,38	R\$ 10.711,62
5.10.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	197,82	R\$ 3,89	R\$ 4,56	R\$ 729,95	R\$ 902,05
5.10.2	90135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	SINAPI	M2	197,82	R\$ 24,98	R\$ 30,93	R\$ 4.941,54	R\$ 6.118,57
5.10.3	95526	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	SINAPI	M2	197,82	R\$ 14,55	R\$ 18,01	R\$ 2.876,28	R\$ 3.562,73
5.10.4	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	2,39	R\$ 4,56	R\$ 5,64	R\$ 10,89	R\$ 13,47
5.10.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LOCAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	M2	2,39	R\$ 27,99	R\$ 34,66	R\$ 66,86	R\$ 82,83
5.10.6	104039	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	2,39	R\$ 10,81	R\$ 13,38	R\$ 25,83	R\$ 31,97
5.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	R\$ 9.191,05	R\$ 11.375,90	R\$ 9.191,05	R\$ 11.375,90
5.11.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,44	R\$ 55,03	R\$ 88,88	R\$ 110,06
5.11.2	509924	Bucha com anel em liga especial zincada galvanizada 20mm, d=3/4"	ORSE	un	90,00	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 93,60	R\$ 115,20
5.11.3	509925	Bucha com anel em liga especial zincada galvanizada 20mm, d=1 1/4"	ORSE	un	8,00	R\$ 1,97	R\$ 2,43	R\$ 15,76	R\$ 19,44
5.11.4	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450V750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	203,31	R\$ 3,70	R\$ 3,91	R\$ 742,45	R\$ 794,94
5.11.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450V750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	432,78	R\$ 4,84	R\$ 5,74	R\$ 2.088,09	R\$ 2.484,15
5.11.6	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450V750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	17,34	R\$ 7,25	R\$ 8,97	R\$ 125,71	R\$ 155,53
5.11.7	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 17,61	R\$ 21,80	R\$ 228,93	R\$ 283,40
5.11.8	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	34,00	R\$ 15,61	R\$ 19,32	R\$ 530,74	R\$ 656,88
5.11.9	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 19,82	R\$ 24,54	R\$ 39,64	R\$ 49,08
5.11.10	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	36,00	R\$ 15,42	R\$ 19,09	R\$ 550,12	R\$ 687,24

Página: 3



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA PB

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000/2024

LOCAL: Av. Feliciano Correia, 30 - Jaguaré - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

DATA: 23.03/2024

VERSÃO: 0001

NOVA: 0001

PREÇO: 0,00%

IMPOSTO: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
5.11.11	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	M	10,82	R\$ 21,67	R\$ 26,83	R\$ 234,46	R\$ 290,30
5.11.12	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	M	36,00	R\$ 13,79	R\$ 17,07	R\$ 496,44	R\$ 614,52
5.11.13	91853	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 27,05	R\$ 33,49	R\$ 81,15	R\$ 100,47
5.11.14	91859	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 41,22	R\$ 51,04	R\$ 41,22	R\$ 51,04
5.11.15	91867	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 55,39	R\$ 68,58	R\$ 166,17	R\$ 205,74
5.11.16	CINEP-8	LUMINÁRIA INCANDESCENTE 100W	Próprio	UN	13,00	R\$ 70,00	R\$ 86,68	R\$ 910,00	R\$ 1.126,84
5.11.17	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,23	R\$ 13,90	R\$ 22,46	R\$ 27,80
5.11.18	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,63	R\$ 16,01	R\$ 25,86	R\$ 32,02
5.11.19	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	62,00	R\$ 9,93	R\$ 12,29	R\$ 615,86	R\$ 761,98
5.11.20	1080126	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	CAERN	UN	2,00	R\$ 271,59	R\$ 336,30	R\$ 543,16	R\$ 672,80
5.11.21	104481	PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELÉTRICO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 334,85	R\$ 414,64	R\$ 334,85	R\$ 414,64
5.11.22	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 185,82	R\$ 230,10	R\$ 185,82	R\$ 230,10
5.11.23	101873	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 439,26	R\$ 543,93	R\$ 439,26	R\$ 543,93
5.11.24	91896	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	24,00	R\$ 31,90	R\$ 39,50	R\$ 765,60	R\$ 948,00
5.12	CFTV				1,00	R\$ 1.363,07	R\$ 1.613,24	R\$ 1.363,07	R\$ 1.613,24
5.12.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 44,44	R\$ 55,03	R\$ 44,44	R\$ 55,03
5.12.2	509924	Bucha com arruela em liga especial zamak pleatroduto 20mm, d=3/4"	ORSE	un	14,00	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 14,56	R\$ 17,92
5.12.3	509924	Bucha com arruela em liga especial zamak pleatroduto 20mm, d=3/4"	ORSE	un	2,00	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 2,08	R\$ 2,56
5.12.4	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,42	R\$ 19,09	R\$ 30,84	R\$ 38,18
5.12.5	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,82	R\$ 24,54	R\$ 19,82	R\$ 24,54
5.12.6	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	SINAPI	UN	5,00	R\$ 38,61	R\$ 47,81	R\$ 193,05	R\$ 239,05
5.12.7	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 189,72	R\$ 234,93	R\$ 189,72	R\$ 234,93
5.12.8	91946	SUPORTE PARA FUSÃO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 9,98	R\$ 12,35	R\$ 29,94	R\$ 37,05
5.12.9	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	M	5,88	R\$ 21,67	R\$ 26,83	R\$ 127,41	R\$ 157,76



CONSTRUPAV
CONSTRUTORA E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB

DATA: 23.03.2024

VERSÃO: 000001 SEM DESCONTABILIZAÇÃO

NOVA: 000001

MOD: 000001

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024

LOCAL: Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
5.12.10	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	22,93	R\$ 13,79	R\$ 17,07	R\$ 316,20	R\$ 391,41
5.12.11	91886	LUVA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,03	R\$ 16,01	R\$ 25,86	R\$ 32,02
5.12.12	91884	LUVA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,93	R\$ 12,29	R\$ 39,72	R\$ 49,16
5.12.13	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 185,62	R\$ 230,10	R\$ 185,62	R\$ 230,10
5.12.14	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 27,87	R\$ 34,51	R\$ 83,61	R\$ 103,53
5.13	LOUÇAS E METAIS				1,00	R\$ 3.282,02	R\$ 4.064,99	R\$ 3.282,02	R\$ 4.064,99
5.13.1	86302	VASO SANITÁRIO, BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 553,53	R\$ 685,43	R\$ 553,53	R\$ 685,43
5.13.2	86300	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 3/4 OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 825,95	R\$ 1.022,77	R\$ 825,95	R\$ 1.022,77
5.13.3	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 103,09	R\$ 128,39	R\$ 103,09	R\$ 128,39
5.13.4	93481	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" - P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.060,64	R\$ 1.313,39	R\$ 1.060,64	R\$ 1.313,39
5.13.6	83386	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR DUAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 629,33	R\$ 779,29	R\$ 629,33	R\$ 779,29
5.13.6	80914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 108,86	R\$ 134,82	R\$ 108,86	R\$ 134,82
5.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1,00	R\$ 1.418,56	R\$ 1.756,26	R\$ 1.418,56	R\$ 1.756,26
5.14.1	89402	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SINAPI	M	50,00	R\$ 11,47	R\$ 14,20	R\$ 573,50	R\$ 710,00
5.14.2	103979	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SINAPI	M	3,00	R\$ 28,07	R\$ 34,75	R\$ 84,21	R\$ 104,26
5.14.3	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 53,64	R\$ 66,42	R\$ 53,64	R\$ 66,42
5.14.4	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,00	R\$ 10,04	R\$ 8,00	R\$ 10,04
5.14.5	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 9,68	R\$ 12,23	R\$ 126,44	R\$ 159,96
5.14.6	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,28	R\$ 26,35	R\$ 21,28	R\$ 26,35
5.14.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-AMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 8,36	R\$ 10,35	R\$ 33,44	R\$ 41,40
5.14.8	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,35	R\$ 21,48	R\$ 17,35	R\$ 21,48
5.14.9	80073	RAMAL OU SUB-AMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 11,90	R\$ 14,73	R\$ 95,20	R\$ 117,84

Página 7



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JUAZ DO NORTE - PB

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024

LOCAL: Av. Feliciano Cinra, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP

DATA: 23.03.2025

BDI: 23.83%

Fonte: SINAPI

VERSÃO: 20250301 (DESCRIÇÃO)

VALOR: 113,47%

PREÇO: 0,00%

COMISSÃO: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.14.10	9489	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLETA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,45	R\$ 10,46	R\$ 8,45	R\$ 10,46
5.14.11	8987	REGISTRO DE GAVIETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 99,89	R\$ 123,09	R\$ 299,67	R\$ 371,07
5.14.12	8988	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 94,78	R\$ 117,36	R\$ 94,78	R\$ 117,36
5.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
5.15.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 34,65	R\$ 42,90	R\$ 1.039,50	R\$ 1.287,00
5.15.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	M	10,00	R\$ 24,89	R\$ 30,82	R\$ 448,02	R\$ 554,76
5.15.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	M	4,00	R\$ 19,55	R\$ 24,20	R\$ 78,20	R\$ 96,80
5.15.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO PREDIAL. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 41,00	R\$ 50,77	R\$ 82,00	R\$ 101,54
5.15.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SCLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,21	R\$ 11,40	R\$ 18,42	R\$ 22,80
5.15.6	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,26	R\$ 18,89	R\$ 30,52	R\$ 37,78
5.15.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,76	R\$ 33,13	R\$ 26,76	R\$ 33,13
5.15.8	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SCLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,99	R\$ 11,13	R\$ 17,98	R\$ 22,26
5.15.9	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 14,57	R\$ 18,04	R\$ 101,99	R\$ 126,28
5.15.10	CINCP-11	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO SCLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM= 100 x 50mm	Próprio	UN	1,00	R\$ 50,00	R\$ 61,91	R\$ 50,00	R\$ 61,91
5.15.11	89784	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 23,58	R\$ 29,19	R\$ 23,58	R\$ 29,19
5.15.12	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SCLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,99	R\$ 11,13	R\$ 17,98	R\$ 22,26
5.15.13	97902	CAIXA ENTORRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,600x0,600x0,600 M PARA REDE DE ESGOTO. AF: 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 530,55	R\$ 656,98	R\$ 2.652,75	R\$ 3.284,90
5.16	DIVERSOS								
5.16.1	102147	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADEERDO COM ADESIVO FIXA. ESPELHO. AF: 01/2021	SINAPI	M2	0,36	R\$ 394,58	R\$ 488,14	R\$ 394,58	R\$ 488,14
5.16.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	56,58	R\$ 3,56	R\$ 4,40	R\$ 201,42	R\$ 248,95
6	VILA DOS PESCADORES - 3 CASAS PADRÃO PNE								
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
					3,00	R\$ 116.219,96	R\$ 143.896,89	R\$ 348.659,88	R\$ 431.090,07
					1,00	R\$ 1.855,81	R\$ 2.297,89	R\$ 1.855,81	R\$ 2.297,89

Página: 8



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA PB DATA: 23.03.2024

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 006/2024

LOCAL: Av. Feliciano Cline, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1.1	96059	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DO OBRAS, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETIQUETAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	30,70	R\$ 60,45	R\$ 74,85	R\$ 1.855,81	R\$ 2.287,89
6.2		MOVIMENTO DE TERRA							
6.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 06/2024	SINAPI	M3	17,80	R\$ 80,18	R\$ 99,28	R\$ 1.427,20	R\$ 1.767,18
6.2.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 06/2024	SINAPI	M3	15,66	R\$ 121,29	R\$ 150,19	R\$ 1.899,40	R\$ 2.351,97
6.2.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	SINAPI	M3	10,77	R\$ 20,62	R\$ 25,53	R\$ 222,07	R\$ 274,95
6.3		FUNDAÇÃO							
6.3.1	94085	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	5,46	R\$ 486,77	R\$ 602,76	R\$ 2.657,76	R\$ 3.261,06
6.3.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	5,46	R\$ 274,01	R\$ 339,30	R\$ 1.496,06	R\$ 1.852,57
6.3.3	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	26,17	R\$ 19,19	R\$ 23,76	R\$ 502,20	R\$ 621,79
6.3.4	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	26,11	R\$ 15,85	R\$ 19,62	R\$ 413,84	R\$ 512,27
6.3.5	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	80,35	R\$ 13,82	R\$ 17,23	R\$ 840,07	R\$ 1.039,83
6.3.6	96616	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE COIROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024	SINAPI	M3	1,58	R\$ 762,97	R\$ 944,76	R\$ 1.206,49	R\$ 1.492,75
6.3.7	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	24,53	R\$ 86,21	R\$ 106,75	R\$ 2.114,73	R\$ 2.619,57
6.3.8	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	25,20	R\$ 227,35	R\$ 281,52	R\$ 5.729,22	R\$ 7.064,30
6.4		ESTRUTURA							
6.4.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	3,94	R\$ 486,77	R\$ 602,76	R\$ 1.917,87	R\$ 2.374,87
6.4.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	3,94	R\$ 274,01	R\$ 339,30	R\$ 1.079,09	R\$ 1.338,84
6.4.3	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	56,83	R\$ 13,89	R\$ 17,19	R\$ 789,36	R\$ 976,90
6.4.4	92760	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	27,00	R\$ 13,24	R\$ 16,39	R\$ 357,48	R\$ 442,53
6.4.5	92761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	28,89	R\$ 12,53	R\$ 15,51	R\$ 361,90	R\$ 448,08
6.4.6	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	282,65	R\$ 11,22	R\$ 13,89	R\$ 3.171,33	R\$ 3.920,00
6.4.7	92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	9,00	R\$ 9,47	R\$ 11,72	R\$ 85,23	R\$ 106,48
6.4.8	92764	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	16,00	R\$ 9,18	R\$ 11,36	R\$ 146,88	R\$ 181,76
6.4.9	92769	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	5,40	R\$ 12,77	R\$ 15,81	R\$ 69,96	R\$ 86,37
6.4.10	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSEURA 2CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	3,24	R\$ 30,37	R\$ 37,60	R\$ 98,39	R\$ 121,82





Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CAIO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA/PB	DATA:	23.03/2025
DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024	VERBA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	PREÇO:	0,00%
CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ COM BDI
6.4.11	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15" CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	10,20	R\$ 61,18	R\$ 75,75	R\$ 772,85
6.4.12	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15" CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	5,60	R\$ 46,25	R\$ 57,27	R\$ 320,71
6.5		PAREDES E PAINÉIS						
6.5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	SINAPI	M2	107,06	R\$ 86,97	R\$ 107,69	R\$ 11.531,44
6.5.2	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO MACIÇO, AF. 03/2024	SINAPI	M	23,00	R\$ 25,71	R\$ 31,83	R\$ 730,73
6.6		COBERTA.						
6.6.1	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAIXA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M2	73,03	R\$ 30,58	R\$ 49,01	R\$ 3.579,20
6.6.2	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAIXA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M2	73,03	R\$ 76,68	R\$ 93,71	R\$ 6.843,84
6.6.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA ENBOÇADA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M	8,45	R\$ 22,33	R\$ 27,65	R\$ 233,84
6.6.4	100434	CAIXA DE BICAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSO CABEÇEIRAS, ENCHIMENTO, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M	10,50	R\$ 151,24	R\$ 187,28	R\$ 1.966,44
6.7		REVESTIMENTOS						
6.7.1	81879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	SINAPI	M2	204,89	R\$ 4,09	R\$ 5,06	R\$ 1.036,74
6.7.2	81529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 9M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	SINAPI	M2	177,66	R\$ 33,97	R\$ 42,06	R\$ 7.472,37
6.7.3	87345	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 9M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	SINAPI	M2	27,23	R\$ 27,21	R\$ 33,09	R\$ 917,37
6.7.4	104611	REVESTIMENTO DE RÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES (60X60) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	27,23	R\$ 101,02	R\$ 125,00	R\$ 3.406,20
6.7.5	87686	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	SINAPI	M2	2,39	R\$ 16,79	R\$ 20,79	R\$ 49,68
6.7.6	90608	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	SINAPI	M2	2,39	R\$ 28,04	R\$ 36,95	R\$ 88,31
6.8		ESQUADRIAS						
6.8.1	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 2.675,61	R\$ 3.313,20	R\$ 13.262,80
6.8.2	110646	JANELA MADEIRA CORRER 1 FOLHA E VIDRO 3MM C/REFRIGENS	SBC	m²	4,40	R\$ 1.500,00	R\$ 1.857,45	R\$ 8.172,78
6.8.3	311576	Janelas em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, max-ar, c/ batentes e 2 papeis de alizar, exclusive ferragens e reboco	ORSE	m2	0,36	R\$ 769,05	R\$ 962,31	R\$ 342,83

Página: 10

CONSTRUPAV		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:	23.03.2024
DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 060/2024	ORÇAMENTO:	20240301
LOCAL:	Av. Francisco Cordeiro, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-670 - João Pessoa - PB	PROPOSTA:	PROPOSTA
CLIENTE:	Comissão de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.9	PISOS				1,00	R\$ 9.415,72	R\$ 11.658,35	R\$ 9.415,72	R\$ 11.658,35
6.9.1	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 4CM. AF_07/2023	SINAPI	M2	19,22	R\$ 63,70	R\$ 66,49	R\$ 1.032,11	R\$ 1.277,93
6.9.2	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACERDIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 4CM. AF_07/2023	SINAPI	M2	46,51	R\$ 45,51	R\$ 56,35	R\$ 2.116,67	R\$ 2.620,83
6.9.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2023	SINAPI	M2	63,37	R\$ 35,37	R\$ 43,79	R\$ 2.241,39	R\$ 2.774,97
6.9.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	25,15	R\$ 70,03	R\$ 84,14	R\$ 1.912,15	R\$ 2.367,82
6.9.5	101749	PISO CIMENTADO. TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LISO. ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_03/2023	SINAPI	M2	40,58	R\$ 52,06	R\$ 64,49	R\$ 2.115,40	R\$ 2.617,00
6.10	PINTURA				1,00	R\$ 7.782,06	R\$ 9.633,06	R\$ 7.782,06	R\$ 9.633,06
6.10.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	177,66	R\$ 3,80	R\$ 4,56	R\$ 655,56	R\$ 810,12
6.10.2	96136	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	177,66	R\$ 24,98	R\$ 30,53	R\$ 4.437,94	R\$ 5.495,02
6.10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	177,66	R\$ 14,55	R\$ 18,01	R\$ 2.584,95	R\$ 3.199,65
6.10.4	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICAÇÃO MANUAL EM TETO. UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,39	R\$ 4,56	R\$ 5,64	R\$ 10,89	R\$ 13,47
6.10.5	88486	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO. DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,39	R\$ 27,99	R\$ 34,66	R\$ 66,89	R\$ 82,83
6.10.6	104639	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2,39	R\$ 10,81	R\$ 13,38	R\$ 25,83	R\$ 31,97
6.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	R\$ 8.521,87	R\$ 10.547,26	R\$ 8.521,87	R\$ 10.547,26
6.11.1	96111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO. CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,44	R\$ 55,03	R\$ 88,88	R\$ 110,06
6.11.2	500344	Bucha com anel em liga especial zincado. diâmetro 25mm, d=1"	ORSE	un	4,00	R\$ 1,63	R\$ 2,01	R\$ 6,52	R\$ 8,04
6.11.3	509924	Bucha com anel em liga especial zincado. diâmetro 20mm, d=3/4"	ORSE	un	82,00	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 85,20	R\$ 104,86
6.11.4	509925	Bucha com anel em liga especial zincado. diâmetro 20mm, d=1 1/4"	ORSE	un	4,00	R\$ 1,97	R\$ 2,43	R\$ 7,88	R\$ 9,72
6.11.5	91604	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	183,09	R\$ 3,10	R\$ 3,91	R\$ 578,56	R\$ 715,88
6.11.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	387,72	R\$ 1,64	R\$ 5,74	R\$ 1.799,02	R\$ 2.225,51
6.11.7	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	20,67	R\$ 7,25	R\$ 8,97	R\$ 149,85	R\$ 185,40
6.11.8	91943	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 4" MÉDIA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 17,81	R\$ 21,80	R\$ 211,32	R\$ 261,60
6.11.9	91940	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	33,00	R\$ 15,51	R\$ 19,32	R\$ 515,13	R\$ 637,56
6.11.10	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,78	R\$ 22,01	R\$ 17,78	R\$ 22,01



CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JUAZ DO NORTE - PB

DATA: 23.03.2024

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024

LOCAL: Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP

Fonte: SINAPI
Cotação: Média
Preço: Média

Valor: R\$ 113.000
Desconto: 8,00%
Preço: R\$ 103.960

Valor: R\$ 23.83%
Desconto: 8,00%
Preço: R\$ 21.980

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
6.11.11	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 19,82	R\$ 24,54	R\$ 39,64	R\$ 49,08
6.11.12	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	31,00	R\$ 15,42	R\$ 19,09	R\$ 478,02	R\$ 591,79
6.11.13	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	5,88	R\$ 21,67	R\$ 26,83	R\$ 127,41	R\$ 157,76
6.11.14	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	103,65	R\$ 13,79	R\$ 17,07	R\$ 1.429,33	R\$ 1.769,30
6.11.15	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 27,05	R\$ 33,49	R\$ 54,10	R\$ 66,98
6.11.16	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 52,94	R\$ 65,55	R\$ 105,88	R\$ 131,10
6.11.17	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 65,39	R\$ 80,59	R\$ 186,17	R\$ 205,74
6.11.18	CINCP-8	LUMINÁRIA INCANDESCENTE 100W	Próprio	UN	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.11.19	91985	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,23	R\$ 13,90	R\$ 22,46	R\$ 27,80
6.11.20	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,93	R\$ 16,01	R\$ 25,86	R\$ 32,02
6.11.21	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	62,00	R\$ 9,93	R\$ 12,29	R\$ 615,66	R\$ 761,96
6.11.22	1060126	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	CAERN	UN	1,00	R\$ 271,59	R\$ 336,30	R\$ 271,59	R\$ 336,30
6.11.23	104481	PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHAVEIRO ELÉTRICO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 334,85	R\$ 414,64	R\$ 334,85	R\$ 414,64
6.11.24	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRECARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 185,82	R\$ 230,10	R\$ 185,82	R\$ 230,10
6.11.25	101873	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 439,26	R\$ 543,93	R\$ 439,26	R\$ 543,93
6.11.26	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	24,00	R\$ 31,90	R\$ 39,50	R\$ 765,60	R\$ 948,00
6.12	CFTV	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.303,07	R\$ 1.613,24	R\$ 1.303,07	R\$ 1.613,24
6.12.1	96111	Bucha com anilha em aço especial zamak 20mm, d=3/4"	ORSE	un	14,00	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 14,56	R\$ 17,92
6.12.2	509524	Bucha com anilha em aço especial zamak 20mm, d=3/4"	ORSE	un	2,00	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 2,08	R\$ 2,56
6.12.3	509524	Bucha com anilha em aço especial zamak 20mm, d=3/4"	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,42	R\$ 19,09	R\$ 30,84	R\$ 38,16
6.12.4	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,82	R\$ 24,54	R\$ 19,82	R\$ 24,54
6.12.5	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 38,61	R\$ 47,81	R\$ 193,05	R\$ 239,05
6.12.6	100556	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.º 40X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PARA 10 TELEFONES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 180,72	R\$ 224,93	R\$ 180,72	R\$ 224,93

Página: 12



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:	BIDI: 23.83%
DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FORTE:	VERBAO
LOCAL:	Av. Feliciano Cirne, 50 - Aguaribite - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB	SINAPI:	23/08/2025
CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP	PREÇO:	13.68%
		PROPOSTA:	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.12.8	91546	SUPORTE PARA USO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 9,98	R\$ 12,35	R\$ 29,94	R\$ 37,05
6.12.9	91573	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	SINAPI	M	5,88	R\$ 21,67	R\$ 26,83	R\$ 127,41	R\$ 157,76
6.12.10	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	SINAPI	M	22,83	R\$ 13,79	R\$ 17,07	R\$ 316,20	R\$ 391,41
6.12.11	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,93	R\$ 16,01	R\$ 25,86	R\$ 32,02
6.12.12	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,93	R\$ 12,29	R\$ 39,72	R\$ 49,16
6.12.13	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 185,82	R\$ 230,10	R\$ 185,82	R\$ 230,10
6.12.14	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 27,87	R\$ 34,51	R\$ 83,61	R\$ 103,53
6.13		LOUÇAS E METAIS				R\$ 5.345,57	R\$ 6.619,37	R\$ 5.345,57	R\$ 6.619,37
6.13.1	96932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 10" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 553,53	R\$ 685,43	R\$ 553,53	R\$ 685,43
6.13.2	96920	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 825,95	R\$ 1.022,77	R\$ 825,95	R\$ 1.022,77
6.13.3	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 103,69	R\$ 128,39	R\$ 103,69	R\$ 128,39
6.13.4	95441	BANHEIRA GRANTO CINZA 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 12" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.060,64	R\$ 1.313,39	R\$ 1.060,64	R\$ 1.313,39
6.13.5	96914	TORNEIRA CROMADA 12" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 109,88	R\$ 134,82	R\$ 109,88	R\$ 134,82
6.13.6	100868	BARRA DE APOIO BETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 350,16	R\$ 441,03	R\$ 712,32	R\$ 882,06
6.13.7	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.150,86	R\$ 1.425,10	R\$ 1.150,86	R\$ 1.425,10
6.13.8	507390	Unidade suça de canto (Dica-ly, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, excludor termal	ORSE	un	1,00	R\$ 670,35	R\$ 830,09	R\$ 670,35	R\$ 830,09
6.13.9	96915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 12" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 150,35	R\$ 187,32	R\$ 150,35	R\$ 187,32
6.14		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 1.418,56	R\$ 1.756,26	R\$ 1.418,56	R\$ 1.756,26
6.14.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	SINAPI	M	90,00	R\$ 11,47	R\$ 14,20	R\$ 573,50	R\$ 710,00
6.14.2	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	SINAPI	M	3,00	R\$ 28,07	R\$ 34,75	R\$ 84,21	R\$ 104,25
6.14.3	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 53,64	R\$ 66,42	R\$ 53,64	R\$ 66,42
6.14.4	106234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,50	R\$ 10,64	R\$ 8,50	R\$ 10,64
6.14.5	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 9,88	R\$ 12,23	R\$ 128,44	R\$ 159,99

Página: 13



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:	23.03/25
DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FONTE:	SINAPI
LOCAL:	Av. Feliciano Cerqueira, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	VERSÃO:	2024/03 SEM ORÇAMENTO
CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	PREÇO:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.14.8	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,28	R\$ 26,35	R\$ 21,28	R\$ 26,35
6.14.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 8,30	R\$ 10,35	R\$ 33,44	R\$ 41,40
6.14.8	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,35	R\$ 21,48	R\$ 17,35	R\$ 21,48
6.14.9	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,90	R\$ 14,73	R\$ 65,20	R\$ 117,84
6.14.10	94689	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSÃO CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,45	R\$ 10,46	R\$ 8,45	R\$ 10,46
6.14.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 95,89	R\$ 123,69	R\$ 289,07	R\$ 371,07
6.14.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 94,76	R\$ 117,36	R\$ 94,76	R\$ 117,36
6.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
6.15.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 34,65	R\$ 42,90	R\$ 1.039,50	R\$ 1.287,00
6.15.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	18,00	R\$ 24,89	R\$ 30,82	R\$ 449,02	R\$ 554,76
6.15.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	4,00	R\$ 10,55	R\$ 14,20	R\$ 78,20	R\$ 96,80
6.15.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 41,00	R\$ 50,77	R\$ 82,00	R\$ 101,54
6.15.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,21	R\$ 11,40	R\$ 18,42	R\$ 22,80
6.15.6	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,26	R\$ 18,89	R\$ 30,52	R\$ 37,78
6.15.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,76	R\$ 33,13	R\$ 26,76	R\$ 33,13
6.15.8	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,99	R\$ 11,13	R\$ 17,98	R\$ 22,26
6.15.9	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 14,57	R\$ 18,04	R\$ 101,99	R\$ 126,28
6.15.10	CINEP-11	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN= 100 x 50mm	Própria	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.15.11	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 23,58	R\$ 29,10	R\$ 23,58	R\$ 29,10
6.15.12	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,99	R\$ 11,13	R\$ 17,98	R\$ 22,26
6.15.13	97602	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 530,55	R\$ 656,98	R\$ 2.652,75	R\$ 3.284,90
6.16	DIVERSOS				1,00	R\$ 394,58	R\$ 488,14	R\$ 394,58	R\$ 488,14

Página: 14



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM AS CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB DATA: 23.03.2024

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 009/2024

LOCAL: Av. Feliciano Crim. 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

VERBAÇÃO: 23.03.2024

RECURSO: 11.000,00

PREÇO: 0,00%

RENTAL: 0,00%

RENTAL: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.16.1	102147	ESPELHO CRISTAL ESPRESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADEIRIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, AF. 01/2021	SINAPI	M2	0,36	R\$ 535,58	R\$ 664,44	R\$ 193,16	R\$ 239,19
6.16.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	96,00	R\$ 3,56	R\$ 4,40	R\$ 201,42	R\$ 248,95
7		CENTRO COMERCIAL - BLOCO 1 E 2			2,00	R\$ 1.456.005,03	R\$ 1.802.795,13	R\$ 2.912.010,06	R\$ 3.605.590,26
7.1		ESTACA HÉLICE CONTINUA			1,00	R\$ 27.552,50	R\$ 34.113,60	R\$ 27.552,50	R\$ 34.113,60
7.1.1	94059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 03/2024	SINAPI	M	115,61	R\$ 60,45	R\$ 74,85	R\$ 6.958,62	R\$ 8.653,40
7.1.2	100651	ESTACA HÉLICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF. 12/2019	SINAPI	M	110,20	R\$ 140,67	R\$ 174,19	R\$ 15.501,83	R\$ 19.165,73
7.1.3	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM, AF. 09/2021, PS	SINAPI	KG	386,76	R\$ 9,10	R\$ 11,26	R\$ 3.610,69	R\$ 4.467,74
7.1.4	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM, AF. 09/2021, PS	SINAPI	KG	104,34	R\$ 13,91	R\$ 17,22	R\$ 1.451,36	R\$ 1.796,73
7.1.5	ED-19754	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE	SETOP	km	100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.2		BLOCO DE COROAMENTO E VIGAS INFERIORES			1,00	R\$ 40.110,00	R\$ 49.662,17	R\$ 40.110,00	R\$ 49.662,17
7.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 06/2024	SINAPI	M3	18,85	R\$ 80,16	R\$ 99,28	R\$ 1.511,39	R\$ 1.871,42
7.2.2	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 15x17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024	SINAPI	M2	41,43	R\$ 123,05	R\$ 152,37	R\$ 5.087,95	R\$ 6.312,68
7.2.3	94065	CONCRETO FCK=25MPA, TIRACÔ 12,32 E 15,24 MM, 8 SEGAS DE CIMENTO AREIA MÉDIA, BRITA 3) - PREPARO MECÂNICO COM RETORNERA 800 L, AF. 05/2021	SINAPI	M3	17,38	R\$ 486,77	R\$ 602,76	R\$ 8.460,06	R\$ 10.475,96
7.2.4	100670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ALENAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	SINAPI	M3	17,38	R\$ 274,01	R\$ 339,30	R\$ 4.762,29	R\$ 5.897,03
7.2.5	104021	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	SINAPI	KG	924,45	R\$ 10,26	R\$ 12,70	R\$ 9.484,85	R\$ 11.740,51
7.2.6	105403	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PEQUENITO DUPLO, AF. 05/2024	SINAPI	M2	26,26	R\$ 174,88	R\$ 216,55	R\$ 4.592,10	R\$ 5.683,10
7.2.7	92760	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	SINAPI	KG	82,91	R\$ 13,24	R\$ 16,39	R\$ 1.097,72	R\$ 1.358,89
7.2.8	92766	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	SINAPI	KG	458,41	R\$ 10,37	R\$ 12,84	R\$ 4.753,71	R\$ 5.885,98
7.3		SERVIÇOS PRELIMINARES			1,00	R\$ 5.450,17	R\$ 6.748,47	R\$ 5.450,17	R\$ 6.748,47
7.3.1	09059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 03/2024	SINAPI	M	90,16	R\$ 60,45	R\$ 74,85	R\$ 5.450,17	R\$ 6.748,47
7.4		MOVIMENTO DE TERRA			1,00	R\$ 12.560,79	R\$ 15.542,52	R\$ 12.560,79	R\$ 15.542,52
7.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024	SINAPI	M3	94,02	R\$ 80,16	R\$ 99,28	R\$ 7.531,52	R\$ 9.363,10
7.4.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF. 06/2023	SINAPI	M3	36,78	R\$ 121,29	R\$ 150,19	R\$ 4.461,04	R\$ 5.523,98
7.4.3	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CÁMERA DE 1,20 M³) 106 HPI E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	SINAPI	M3	54,02	R\$ 7,01	R\$ 8,68	R\$ 379,68	R\$ 468,89
7.4.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	SINAPI	MXXXM	1.350,90	R\$ 2,51	R\$ 3,10	R\$ 3.389,75	R\$ 4.185,55



CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CAIÃO BIRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB

DATA: 23.03% BDI: 23.03%

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024

LOCAL: Av. Feliciano Ciriaco, 50 - Aguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
7.4.4	95875	ATÉ 30 MM (UNIDADE: M3XMM), AF_07/2020							
7.5	FUNDAÇÃO								
7.5.1	94616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, AF_01/2022	SINAPI	M3	1,00	R\$ 15.416,12	R\$ 19.088,15	R\$ 15.416,12	R\$ 19.088,15
7.5.2	93205	CINTA DE ARMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADEIRA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM, AF_03/2024	SINAPI	M	225,07	R\$ 65,41	R\$ 80,59	R\$ 14.721,82	R\$ 16.228,41
7.6	ESTRUTURA								
7.6.1	105023	VERGA MOLDADEIRA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 15" CM, AF_03/2024	SINAPI	M	75,20	R\$ 61,18	R\$ 75,75	R\$ 4.600,73	R\$ 5.606,40
7.6.2	105029	CONTRAVERGA MOLDADEIRA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 15" CM, AF_03/2024	SINAPI	M	43,20	R\$ 46,25	R\$ 57,27	R\$ 1.998,00	R\$ 2.474,06
7.6.3	101947	LAJE PRE-MOLDADEIRA UNIDIRECIONAL, BIPAPADA, ENCHIMENTO EM CERMÂMICA, VIGOTA TRELADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 18+3, AF_11/2020	SINAPI	M2	316,70	R\$ 126,86	R\$ 157,00	R\$ 40.176,56	R\$ 48.760,40
7.6.4	104862	INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOGARRA COM ARMADURA DE 25 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO, AF_11/2023	SINAPI	M	80,88	R\$ 263,69	R\$ 312,76	R\$ 20.454,73	R\$ 25.328,02
7.6.5	2408149	Execução em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	SICR3	kg	14.255,82	R\$ 16,50	R\$ 20,43	R\$ 235.221,03	R\$ 291.246,40
7.6.6	00000133	ADITIVO LÍQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORÉTIOS	SINAPI	L	221,83	R\$ 10,07	R\$ 12,46	R\$ 2.233,82	R\$ 2.764,00
7.6.7	ED-20446	CHAPA GROSSA IMATÚRIL, AÇO/ESPESURA: 4" OU 100,00MM/MASSA: 785,00KG/M2 - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	SETOP	m2	1,60	R\$ 7.190,60	R\$ 8.904,11	R\$ 11.504,96	R\$ 14.246,57
7.6.8	055319	CHUMBEADOR METÁLICO WALSZYNA CBE 3/8"x80+PRISIONEIRO 5,6	SBC	UN	132,00	R\$ 19,00	R\$ 23,52	R\$ 2.508,00	R\$ 3.104,64
7.7	PAREDES E PAINÉIS								
7.7.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CLAMKIDOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	SINAPI	M2	1.168,04	R\$ 86,97	R\$ 107,59	R\$ 101.410,40	R\$ 125.570,84
7.7.2	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO, AF_03/2024	SINAPI	M	233,03	R\$ 25,71	R\$ 31,83	R\$ 5.991,20	R\$ 7.417,34
7.8	COBERTA								
7.8.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO, AF_07/2019	SINAPI	M2	457,30	R\$ 213,13	R\$ 263,91	R\$ 97.464,34	R\$ 120.686,04
7.9	REVESTIMENTOS								
7.9.1	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SINAPI	M2	2.332,08	R\$ 4,09	R\$ 5,06	R\$ 9.538,20	R\$ 11.800,32
7.9.2	87545	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERIAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	2.332,08	R\$ 27,21	R\$ 33,60	R\$ 63.455,89	R\$ 78.567,77
7.9.3	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESPENSADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	SINAPI	M2	298,31	R\$ 16,79	R\$ 20,79	R\$ 5.008,62	R\$ 6.201,86
7.9.4	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	298,31	R\$ 20,84	R\$ 26,36	R\$ 6.151,57	R\$ 7.622,55
7.9.5	513419	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1 (CIMENTO, SAÍBRO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO	ORSE	m2	92,96	R\$ 339,68	R\$ 419,83	R\$ 31.502,28	R\$ 39.008,80

Página 16



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.0.5	813419	MANUAL DA ARGAMASSA							
7.0.6	104089	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR DO IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACHÃO. AF. 02/2023	SINAPI	M2	151,06	R\$ 309,69	R\$ 383,48	R\$ 46.751,77	R\$ 57.628,48
7.0.7	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 - PE	SINAPI	M2	2.084,30	R\$ 101,02	R\$ 126,09	R\$ 210.555,08	R\$ 260.725,08
7.10									
7.10.1	90759	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BÂNTENE METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	10,00	R\$ 1.130,62	R\$ 1.400,29	R\$ 11.308,20	R\$ 14.002,90
7.10.2	90708	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BÂNTENE METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	10,00	R\$ 1.068,07	R\$ 1.357,26	R\$ 10.680,70	R\$ 13.572,60
7.10.3	S11046	Porta em alumínio, cor NPB, moldura-vidro completa, inclusive caibetes, dobradiças ou rodízios e fechadura, exclusão vidio	ORSE	m2	12,60	R\$ 309,64	R\$ 383,42	R\$ 3.901,46	R\$ 4.831,09
7.10.4	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 - PS	SINAPI	M2	12,60	R\$ 440,11	R\$ 544,96	R\$ 5.545,28	R\$ 6.966,74
7.10.5	S12710	Porta de madeira, em perfil madeiрана fechada, em chapas de aço galvanizado nº 22	ORSE	m2	46,62	R\$ 356,22	R\$ 441,10	R\$ 16.606,97	R\$ 20.564,08
7.10.6	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BÂNTENE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALZAR, DIMENSÕES 80X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	7,20	R\$ 690,00	R\$ 864,52	R\$ 4.968,57	R\$ 6.162,54
7.10.7	94089	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M	48,00	R\$ 19,56	R\$ 24,22	R\$ 838,08	R\$ 1.162,56
7.11									
7.11.1	87785	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	316,70	R\$ 53,70	R\$ 66,49	R\$ 17.006,79	R\$ 21.067,38
7.11.2	96241	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	SINAPI	M2	316,70	R\$ 35,37	R\$ 43,79	R\$ 11.201,67	R\$ 13.869,29
7.11.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023, PE	SINAPI	M2	316,70	R\$ 69,87	R\$ 86,64	R\$ 22.159,49	R\$ 27.438,88
7.11.4	97087	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	SINAPI	M2	316,70	R\$ 3,28	R\$ 4,06	R\$ 1.038,77	R\$ 1.285,80
7.11.5	82396	EXECUÇÃO DE PASSOÍDEO EM RIGID INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 1 CM. AF. 10/2022	SINAPI	M2	337,57	R\$ 73,14	R\$ 90,56	R\$ 24.689,86	R\$ 30.570,33
7.11.6	105585	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARQUEJO) BRITA - 40%-60% MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF. 09/2024	SINAPI	M3	11,85	R\$ 119,19	R\$ 147,59	R\$ 1.412,40	R\$ 1.748,94
7.11.7	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA. AF. 09/2020	SINAPI	M2	118,50	R\$ 85,15	R\$ 105,44	R\$ 10.090,27	R\$ 12.494,64
7.11.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFIGURADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	SINAPI	M	300,59	R\$ 37,67	R\$ 46,64	R\$ 11.323,22	R\$ 14.019,51
7.12									
7.12	PINTURA				1,00	R\$ 13.732,10	R\$ 17.600,44	R\$ 13.732,10	R\$ 17.600,44



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JUAZ DE FOZES - PB

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 000/2024

LOCAL: Av. Feliciano Lima, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP

DATA: 23.03.2025

BDI: 23.83%

VERBA: 111.87% BDI: 0.00%

PROPOSTA: 111.87% BDI: 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
7.12.1	8404	FUNDO BELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SINAPI	M2	316.70	R\$ 4,56	R\$ 5,64	R\$ 1.444,15	R\$ 1.786,18
7.12.2	8406	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	SINAPI	M2	316.70	R\$ 27,99	R\$ 34,06	R\$ 8.864,43	R\$ 10.976,62
7.12.3	104039	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	SINAPI	M2	316.70	R\$ 10,81	R\$ 13,38	R\$ 3.423,52	R\$ 4.237,44
7.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.13.1	509024	Bucha com anel em liga especial zamak, pletrodo 20mm, d=1 1/4"	ORSE	un	611,00	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 635,44	R\$ 782,08
7.13.2	509025	Bucha com anel em liga especial zamak, pletrodo 20mm, d=1 1/4"	ORSE	un	8,00	R\$ 1,97	R\$ 2,43	R\$ 15,76	R\$ 19,44
7.13.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	3.518,85	R\$ 4,64	R\$ 5,74	R\$ 16.327,51	R\$ 20.108,25
7.13.4	92881	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	M	5,56	R\$ 15,16	R\$ 22,48	R\$ 83,96	R\$ 104,98
7.13.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	1.523,34	R\$ 7,25	R\$ 8,97	R\$ 11.044,21	R\$ 13.664,35
7.13.6	91940	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	159,00	R\$ 15,61	R\$ 19,32	R\$ 2.481,99	R\$ 3.071,88
7.13.7	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	148,00	R\$ 15,42	R\$ 19,09	R\$ 2.282,16	R\$ 2.825,32
7.13.8	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	20,00	R\$ 27,67	R\$ 26,83	R\$ 553,40	R\$ 536,60
7.13.9	91853	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	20,00	R\$ 27,05	R\$ 33,49	R\$ 541,00	R\$ 669,80
7.13.10	91859	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 41,22	R\$ 51,04	R\$ 453,42	R\$ 561,44
7.13.11	91885	LIVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,23	R\$ 13,90	R\$ 22,46	R\$ 27,80
7.13.12	91884	LIVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	296,00	R\$ 9,93	R\$ 12,29	R\$ 2.939,26	R\$ 3.637,84
7.13.13	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 105,82	R\$ 120,10	R\$ 1.058,20	R\$ 1.201,00
7.13.14	101873	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 439,26	R\$ 543,93	R\$ 4.392,60	R\$ 5.439,30
7.13.15	91886	TONADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 20A/110 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	30,00	R\$ 31,90	R\$ 39,50	R\$ 957,00	R\$ 1.185,00
7.13.16	500346	Bucha com anel em liga especial zamak, pletrodo 40mm, d=1 1/2"	ORSE	un	3,00	R\$ 3,87	R\$ 4,79	R\$ 11,61	R\$ 14,37
7.13.17	500344	Bucha com anel em liga especial zamak, pletrodo 25mm, d=1"	ORSE	un	5,00	R\$ 1,63	R\$ 2,01	R\$ 8,15	R\$ 10,05
7.13.18	912501	Bucha com anel em liga especial zamak, pletrodo 15mm, d=3/4"	ORSE	un	3,00	R\$ 15,40	R\$ 19,06	R\$ 46,20	R\$ 57,18
7.13.19	91938	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	129,00	R\$ 13,02	R\$ 17,23	R\$ 1.781,76	R\$ 2.205,44
7.13.20	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 69,35	R\$ 85,87	R\$ 69,35	R\$ 85,87
7.13.21	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	11,00	R\$ 13,93	R\$ 17,24	R\$ 153,23	R\$ 188,64



CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 48 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - IDUO PLEISSA-PB

DATA: 23.03.2024

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024

LOCAL: Av. Felício Carne, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP

BDI: 23,03%

FORMA DE PAGAMENTO: 113,00% 90,00% 0,00%

PROPOSTA: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
7.13.22	93208	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	SINAPI	M	5,05	R\$ 19,80	R\$ 23,28	R\$ 94,94	R\$ 117,56
7.13.23	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 15 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	SINAPI	M	7,68	R\$ 35,50	R\$ 48,91	R\$ 303,36	R\$ 375,82
7.13.24	91667	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 05/2023	SINAPI	M	902,40	R\$ 9,93	R\$ 12,29	R\$ 8.960,83	R\$ 11.090,49
7.13.25	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 05/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,57	R\$ 14,32	R\$ 11,57	R\$ 14,32
7.13.26	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (3 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 35,13	R\$ 43,50	R\$ 35,13	R\$ 43,50
7.13.27	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	60,00	R\$ 47,73	R\$ 59,10	R\$ 2.863,80	R\$ 3.546,00
7.13.28	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 54,84	R\$ 67,90	R\$ 548,40	R\$ 679,00
7.13.29	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREFOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2024	SINAPI	UN	90,00	R\$ 25,53	R\$ 31,61	R\$ 2.297,70	R\$ 2.844,90
7.13.30	910147	Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 14w, ref. BBC200 LED HBWV PSU 220-240V II, da Philips ou similar	ORSE	un	29,00	R\$ 436,79	R\$ 539,63	R\$ 12.637,91	R\$ 15.649,27
7.13.31	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (3 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 20,98	R\$ 25,97	R\$ 41,96	R\$ 51,94
7.13.32	912965	Luminária industrial (convencional) prismática de acrílico 22" E40/E27, com gerador e lâmpada LED 50W	ORSE	un	23,00	R\$ 333,15	R\$ 412,07	R\$ 7.693,14	R\$ 9.469,11
7.13.33	93659	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	30,00	R\$ 67,49	R\$ 83,57	R\$ 2.024,70	R\$ 2.507,10
7.13.34	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 252,57	R\$ 312,75	R\$ 2.525,70	R\$ 3.127,50
7.14	INSTALAÇÕES CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS								
7.14.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10.517,26	R\$ 13.022,50	R\$ 10.517,26	R\$ 13.022,50
7.14.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 58", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	SINAPI	UN	19,00	R\$ 44,44	R\$ 55,03	R\$ 844,36	R\$ 1.045,57
7.14.3	96994	CONJUNTO PARA RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA INCLUI DO BASE METÁLICA, MASTRO COM 6 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTACAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.093,46	R\$ 1.354,03	R\$ 1.093,46	R\$ 1.354,03
7.14.4	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 58" E CABOS DE 10 A 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	SINAPI	UN	19,00	R\$ 15,80	R\$ 19,56	R\$ 300,20	R\$ 371,64
7.14.5	96977	CORDÃO LHA DE COBRE Nº 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 86,46	R\$ 82,29	R\$ 8.646,00	R\$ 8.229,00
7.15	LOUÇAS E METAIS								
7.15.1	86932	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACÓFONA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI DO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 553,53	R\$ 685,43	R\$ 5.535,30	R\$ 6.854,30
7.15.2	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUI DO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO INOXIDÁVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 301,98	R\$ 373,94	R\$ 3.019,80	R\$ 3.739,40
7.15.3	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 97,07	R\$ 120,20	R\$ 970,70	R\$ 1.202,00
7.15.4	86889	BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 651,55	R\$ 800,81	R\$ 651,55	R\$ 800,81

Página 19



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JONAS PESSOA-FB	DATA:	23/03/2024
DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FECHAMENTO:	23/03/2024
LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jangadeiro - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	PROPOSTA:	PROPOSTA
CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.15.5	100888	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	LN	20,00	R\$ 358,16	R\$ 441,03	R\$ 7.123,20	R\$ 8.820,50
7.15.6	507350	Localizador de canal (Ductalby ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, encaixe cromado, acabamento finalizado.	ORSE	un	10,00	R\$ 670,35	R\$ 830,09	R\$ 6.703,50	R\$ 8.300,90
7.15.7	86915	TOURNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	LN	10,00	R\$ 159,35	R\$ 197,32	R\$ 1.593,50	R\$ 1.973,20
7.15.8	810759	Bancada em granito citrea andorinha, esp=2cm	ORSE	m2	11,82	R\$ 558,58	R\$ 691,66	R\$ 6.602,41	R\$ 8.175,25
7.15.9	830163	Tempo de telhado em granito citrea andorinha, esp=2cm	ORSE	m2	11,00	R\$ 563,50	R\$ 697,76	R\$ 6.198,50	R\$ 7.675,58
7.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
7.16.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	209,00	R\$ 11,47	R\$ 14,20	R\$ 2.370,73	R\$ 3.677,80
7.16.2	100879	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	54,00	R\$ 26,07	R\$ 34,75	R\$ 1.515,78	R\$ 1.876,50
7.16.3	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,60	R\$ 10,64	R\$ 8,60	R\$ 10,64
7.16.4	89419	CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	42,00	R\$ 9,88	R\$ 12,23	R\$ 414,96	R\$ 513,66
7.16.5	94579	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,28	R\$ 26,35	R\$ 21,28	R\$ 26,35
7.16.6	89063	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 9,13	R\$ 11,30	R\$ 27,39	R\$ 33,90
7.16.7	103865	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,83	R\$ 24,55	R\$ 19,83	R\$ 24,55
7.16.8	104008	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 22,60	R\$ 28,09	R\$ 158,83	R\$ 196,63
7.16.9	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	42,00	R\$ 11,53	R\$ 14,27	R\$ 484,26	R\$ 599,34
7.16.10	89087	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CÂNDULA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	30,00	R\$ 99,89	R\$ 123,69	R\$ 2.996,70	R\$ 3.710,70
7.16.11	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 154,82	R\$ 191,71	R\$ 154,82	R\$ 191,71
7.16.12	89062	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 8,36	R\$ 10,35	R\$ 250,80	R\$ 310,50
7.16.13	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	90,00	R\$ 11,90	R\$ 14,73	R\$ 595,00	R\$ 736,50
7.16.14	89096	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSÁ CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 18,85	R\$ 23,34	R\$ 188,50	R\$ 233,40
7.16.15	926095	Caixa para proteção do hidrômetro pre-montada em concreto, para ligações domiciliares, fornecimento e assentamento	ORSE	un	11,00	R\$ 143,51	R\$ 177,70	R\$ 1.578,61	R\$ 1.954,70
7.17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS								
7.17.1	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	SINAPI	M	54,00	R\$ 31,03	R\$ 38,42	R\$ 1.675,62	R\$ 2.074,68
7.17.2	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	SINAPI	M	60,00	R\$ 24,89	R\$ 30,82	R\$ 1.493,40	R\$ 1.840,20
7.17.3	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	SINAPI	M	18,00	R\$ 19,55	R\$ 24,20	R\$ 351,90	R\$ 435,60

Página: 20



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:	23.03.2024
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024	VERSIÃO:	11.0/2024
	LOCAL:	Av. Feliciano Cinra, 50 - Aguarito - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	PREÇO:	0,00%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP	PREÇO:	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.17.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	28,00	R\$ 41,00	R\$ 50,77	R\$ 1.148,00	R\$ 1.421,56
7.17.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 9,21	R\$ 11,40	R\$ 267,09	R\$ 330,60
7.17.6	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 10,26	R\$ 18,69	R\$ 274,68	R\$ 340,02
7.17.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 26,76	R\$ 33,13	R\$ 267,60	R\$ 331,30
7.17.8	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 8,99	R\$ 11,13	R\$ 179,80	R\$ 222,60
7.17.9	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	50,00	R\$ 14,57	R\$ 18,04	R\$ 728,50	R\$ 902,00
7.17.10	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,08	R\$ 27,34	R\$ 22,08	R\$ 27,34
7.17.11	CINCP-11	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN=100 x 50mm	Próprio	UN	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.17.12	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 23,58	R\$ 29,19	R\$ 259,38	R\$ 321,09
7.17.13	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 23,58	R\$ 29,19	R\$ 259,38	R\$ 321,09
7.17.14	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 01/2021	SINAPI	M	248,00	R\$ 64,32	R\$ 79,64	R\$ 15.951,44	R\$ 19.981,44
7.17.15	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 01/2021	SINAPI	M	216,00	R\$ 114,30	R\$ 141,56	R\$ 24.688,12	R\$ 30.576,96
7.17.16	104343	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 33,06	R\$ 40,93	R\$ 231,42	R\$ 286,51
7.17.17	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCANHAMENTO, AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 88,21	R\$ 109,23	R\$ 176,42	R\$ 218,46
7.17.18	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCANHAMENTO, AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,78	R\$ 31,92	R\$ 51,56	R\$ 63,84
7.17.19	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCANHAMENTO, AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 181,74	R\$ 225,04	R\$ 181,74	R\$ 225,04
7.17.20	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCANHAMENTO, AF. 06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 18,91	R\$ 23,41	R\$ 132,37	R\$ 163,87
7.17.21	501583	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 50mm	ORSE	un	7,00	R\$ 23,62	R\$ 29,24	R\$ 165,36	R\$ 204,88
7.17.22	104330	RAIO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 201,49	R\$ 249,50	R\$ 2.014,90	R\$ 2.495,00
7.17.23	97808	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M, AF. 12/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 885,08	R\$ 1.095,80	R\$ 9.735,88	R\$ 12.055,80
7.17.24	89063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUÍNTES)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.667,83	R\$ 5.780,17	R\$ 4.667,83	R\$ 5.780,17

Página: 21



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB

DATA: 23.03.2024

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024

LOCAL: Av. Feliciano Carmo, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Família - CINEP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
7.17.24	98053	AF. 12/2020					
7.17.25	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,0 X 2,0 X 1,0 M, VOLUME ÚTIL: 2,00 M³ (PARA 5 CONTRIBUÍNTES), AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.468,92	R\$ 4.295,56
7.17.26	94871	TUBO DE PNEU CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO, AF. 01/2021	SINAPI	M	36,00	R\$ 275,98	R\$ 9.935,28
7.17.27	510986	Forneimento e assentamento de tubo corrugado para duto PEAD, ø= 200mm (Ø"), sistemas drenagem, tipo-HMS 50-12 ou similar	ORSE	m	204,00	R\$ 114,05	R\$ 23.366,20
7.17.28	95300	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5x4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF. 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11.423,32	R\$ 22.846,64
7.17.29	90218	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, AF. 12/2020	SINAPI	M	2,00	R\$ 300,84	R\$ 601,68
7.17.30	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, AF. 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 533,46	R\$ 1.066,92
7.17.31	90252	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF. 12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 579,64	R\$ 4.057,48
7.18		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					
7.18.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 351,94	R\$ 703,88
7.18.2	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 321,72	R\$ 643,44
7.18.3	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 120 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R\$ 23,13	R\$ 92,52
7.18.4	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 113 X 28" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R\$ 20,00	R\$ 80,00
7.19		DIVERSOS					
7.19.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTISBANA, EM PLACAS, AF. 07/2024	SINAPI	M2	93,62	R\$ 20,38	R\$ 1.909,06
7.19.2	88511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF. 07/2024	SINAPI	UN	7,00	R\$ 139,40	R\$ 975,80
7.19.3	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO, AF. 07/2024	SINAPI	M2	93,62	R\$ 3,19	R\$ 296,28
7.19.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	316,70	R\$ 3,56	R\$ 1.127,45
8		PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS DE ENERGIA					
8.1	100515	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.161,60	R\$ 1.161,60
8.2	00004120	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTÊNCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.3	101156	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X25CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 09/2020	SINAPI	M3	4,26	R\$ 621,95	R\$ 2.649,50
8.4	101970	CHAPIM SOBRE MURROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO, AF. 11/2020	SINAPI	M	4,00	R\$ 48,11	R\$ 192,44

Página: 22



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB

DATA: 23.03.2024

DESCRIÇÃO: EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024

LOCAL: Av. Feliciano Cinra, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB

CLIENTE: Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

BOI: 23.03.2024

VERBA: 23.03.2024

BOI: 23.03.2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BOI	COM BOI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BOI	COM BOI
8.5	87079	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 12/2022	SINAPI	M2	23,52	R\$ 4,09	R\$ 5,06	R\$ 96,19	R\$ 119,01
8.6	87545	ENRIÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO. APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 8M². E = 10MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	23,52	R\$ 27,21	R\$ 33,60	R\$ 639,97	R\$ 702,38
8.7	104589	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF. 08/2023	SINAPI	M2	17,23	R\$ 309,69	R\$ 383,48	R\$ 5.335,95	R\$ 6.007,36
8.8	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9.328,41	R\$ 11.551,37	R\$ 18.656,82	R\$ 23.102,74
8.9	102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (INCLUI SUporte) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16.013,36	R\$ 19.829,34	R\$ 16.013,36	R\$ 19.829,34
8.10	00034519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 81,20	R\$ 100,54	R\$ 81,20	R\$ 100,54
8.11	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 211,38	R\$ 261,75	R\$ 211,38	R\$ 261,75
9		IMPLANTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA			1,00	R\$ 246.956,96	R\$ 305.747,37	R\$ 246.956,96	R\$ 305.747,37
9.1	102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (INCLUI SUporte) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 16.013,36	R\$ 19.829,34	R\$ 80.066,80	R\$ 99.146,70
9.2	CINEP-16	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO CAVAL 3X13X5+35MM2	Próprio	M	3.800,00	R\$ 30,00	R\$ 37,14	R\$ 114.000,00	R\$ 141.132,00
9.3	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 211,38	R\$ 261,75	R\$ 1.056,90	R\$ 1.308,75
9.4	100615	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 100 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	SINAPI	UN	19,00	R\$ 1.161,60	R\$ 1.438,40	R\$ 22.070,40	R\$ 27.329,60
9.5	00004120	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	UN	5,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.476,80	R\$ 10.000,00	R\$ 12.383,00
9.6	00004120	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	SINAPI	UN	14,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.609,79	R\$ 18.200,00	R\$ 22.537,06
9.7	00034519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	SINAPI	UN	19,00	R\$ 81,20	R\$ 100,54	R\$ 1.542,80	R\$ 1.910,26
								VALOR BOI TOTAL	R\$ 2.260.641,41
								VALOR ORÇAMENTO	R\$ 9.493.538,16
								VALOR TOTAL	R\$ 11.754.179,57

Onze Milhões Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil Cento e Nove reais e Cinquenta e Sete centavos

5020 W. da Silva Torres

João Vitor de S. Torres Cabral
CREA-RN 211778039-9

CONSTRUPAV Empreendimentos Ltda
CPF: 08.532.254-77
Sócio-Administrador



CINPRC202400624V04





Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA:	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 003/2024		VERSÃO	BDI: 23,83%
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 90 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB		SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO 113,90% 89,80%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 38,70	R\$ 0,43
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 20,74	R\$ 0,27
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 6,07	R\$ 19,47
					TOTAL Material:	R\$ 430,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 24,58	R\$ 9,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 20,27	R\$ 22,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 31,83

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 23,69	R\$ 11,79
TOTAL Serviço:					R\$ 11,79	
VALOR:					463,79	

1.2. 00010775 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MES)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 903,75	R\$ 903,75
					TOTAL Equipamento:	R\$ 903,75
					VALOR:	903,75

1.3. 00010779 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MES)

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MES)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
00010779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.129,68	R\$ 1.129,68
					TOTAL Equipamento:	R\$ 1.129,68
					VALOR:	1.129,68

1.4. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,88	R\$ 1,76
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,07290000	R\$ 50,01	R\$ 3,64
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,21	R\$ 4,21
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 7,48	R\$ 0,09



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.

Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CARO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI: 23,63%													
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>SINAPI</td><td>202503 SEM DESONERAÇÃO</td><td>113,60%</td><td>66,80%</td></tr><tr><td>Composições Proprias</td><td>PROPRIA</td><td>0,06%</td><td>0,00%</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	202503 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	66,80%	Composições Proprias	PROPRIA	0,06%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES														
	SINAPI	202503 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	66,80%														
Composições Proprias	PROPRIA	0,06%	0,00%															
LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB																	
CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP																	

00003529	JOELHO PVC, SOLDADVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,72	R\$ 1,44
00003540	JOELHO PVC, SOLDADVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,95	R\$ 9,90
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,16810000	R\$ 1,99	R\$ 0,33
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,87	R\$ 36,87
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,09100000	R\$ 56,66	R\$ 5,15
00009868	TUBO PVC, SOLDADVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	2,99050000	R\$ 4,12	R\$ 12,32
00009875	TUBO PVC, SOLDADVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,94440000	R\$ 15,31	R\$ 14,45
					TOTAL Material:	R\$ 90,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52650000	R\$ 20,50	R\$ 31,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52650000	R\$ 24,18	R\$ 36,91
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 68,20
				VALOR:		158,36

1.5. 101489 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_PS (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0001094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,60	R\$ 24,60
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,43	R\$ 2,86
00011960	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,80
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,95	R\$ 34,95
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 113,37	R\$ 113,37
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 62,29	R\$ 3,73
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,32	R\$ 5,32
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 10,31	R\$ 30,93
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,62
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	R\$ 2,85	R\$ 0,47
					TOTAL Material:	R\$ 217,66

Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38970000	R\$ 21,49	R\$ 8,37	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50760000	R\$ 25,55	R\$ 89,62	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 97,99

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	
		DATA:	BDI: 23,83%
		FONTE	VERSÃO
		SINAPI	3005.00 SEM DEGRADATION
		CONSTRUÇÃO	PRÓPRIA
			8,00% 6,00%

100576	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M. CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 541,09	R\$ 541,09
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	11,00000000	R\$ 17,76	R\$ 195,36
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,12	R\$ 20,12
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R\$ 66,46	R\$ 129,59
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,91	R\$ 18,91
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,78	R\$ 17,78
93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,35	R\$ 22,35
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	R\$ 17,80	R\$ 107,69
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 128,17	R\$ 128,17
91885	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,23	R\$ 11,23
TOTAL Serviço:						R\$ 1.192,29
VALOR:						1.587,93

2.1. CINEP-ADM-1 Administração local - Pessoal (MES)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 4.275,24	R\$ 4.275,24
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 22.850,66	R\$ 22.850,66
100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 5.290,60	R\$ 5.290,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32.416,50
VALOR:						32.416,50

2.2. CINEP-ADM-2 Administração local - Despesas Gerais mensais (MES)						
Não cadastrado		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CINEP-ADM-2	Administração local - Despesas Gerais mensais	Próprio	MES	1,00000000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 1.500,00
VALOR:						1.500,00

2.3. CINEP-ADM-3 Administração local - Despesas Gerais fixas (UND)						
Não cadastrado		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CINEP-ADM-3	Administração local - Despesas Gerais fixas	Próprio	UND	1,00000000	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 10.000,00

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 55 - Jaguaribe - CEP 58015-510 - João Pessoa - PB			
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SINAPI	202503 SEM DESCONTAÇÃO	113,60%	69,85%
		Concepções Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	10.000,00
--------	-----------

2.4. CINEP-ADM-4 Administração local - Veículos e Equipamentos (MES)

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CINEP-ADM-4	Administração local - Veículos e Equipamentos	Próprio	MES	1,00000000	R\$ 10.000,00
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 10.000,00
VALOR:					10.000,00

2.5. CINEP-ADM-5 Administração local - Móveis e Utensílios (UNID)

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CINEP-ADM-5	Administração local - Móveis e Utensílios	Próprio	UNID	1,00000000	R\$ 10.000,00
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 10.000,00
VALOR:					10.000,00

3.1.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	R\$ 23,88
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 24,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,83

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO 6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 23,31
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 20,34
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 6,46
00010567	TABUA 2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 13,52
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 29,12
TOTAL Material:					R\$ 24,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R\$ 20,88
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R\$ 24,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 32,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00400000	R\$ 459,58
TOTAL Serviço:					R\$ 1,83

Página: 27



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA/PB	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024	
	LOCAL:	Av. Feliciano Cirne, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	

VALOR:	R\$ 60,45
--------	-----------

3.1.2. 100651 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,05940000	R\$ 334,38	R\$ 19,86
90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,02420000	R\$ 765,36	R\$ 18,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 38,38

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,11330000	R\$ 611,63	R\$ 69,29
TOTAL Material:						R\$ 69,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	R\$ 24,30	R\$ 2,03
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01570000	R\$ 137,28	R\$ 2,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25090000	R\$ 20,27	R\$ 5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,26

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,09660000	R\$ 8,72	R\$ 0,84
95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	2,24280000	R\$ 8,62	R\$ 19,76
95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	0,21850000	R\$ 13,91	R\$ 3,03
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	0,02900000	R\$ 3,27	R\$ 0,09
TOTAL Serviço:						R\$ 23,74

VALOR:	140,67
--------	--------

3.1.3. 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,53	R\$ 0,06
90588	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,25	R\$ 0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 24,58	R\$ 5,50

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	
	LOCAL:	Av. Feliciano Lima, 50 - Jaguaribe - CEP 56015-570 - João Pessoa - PB	
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	
		DATA:	BDI : 23,83%
		FONTE	VERSÃO
		SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	1,13,00% 88,88%
		PROPRIA	0,00% 0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 25,21	R\$ 5,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 20,27	R\$ 27,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 38,40
VALOR:						38,57

3.1.4. 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 24,50	R\$ 0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,22	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00330000	R\$ 21,05	R\$ 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01670000	R\$ 25,02	R\$ 0,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,06	R\$ 8,06
TOTAL Serviço:						R\$ 8,06
VALOR:						9,10

3.1.5. 95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 24,50	R\$ 0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,22	R\$ 0,21
TOTAL Material:						R\$ 0,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02060000	R\$ 21,05	R\$ 0,43
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10400000	R\$ 25,02	R\$ 2,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,18	R\$ 10,18
TOTAL Serviço:						R\$ 10,18
VALOR:						13,91

3.1.6. ED-19754 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE (km)

Transporte		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV CONSTRUTORA, ADMINISTRADORA E DESPACHANTE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOAO PESSOA-PB	DATA:		BDI : 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 006/2024	FONTE	VERSÃO	HORA	WEE
			SINAPI	202503 SEM DESONERAÇÃO	113,80%	88,80%
			Comissões Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	Av. Feliciano Lima, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB					
CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP					

ITD-19717	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO COM PESO MÁXIMO DE CINQUENTA E CINCO (55) TONELADAS EM CAVALO MECÂNICO, TRAÇADO 6X4, E PRANCHA SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO COM QUATRO (4) EIXOS 1,0000000	SETOP	km	0,00000000	R\$ 2.335,00	R\$ 0,00
TOTAL Transporte:						R\$ 0,00
VALOR:						25,00

3.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 20,27	R\$ 80,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 80,18
VALOR:						80,18

3.2.2. 96540 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09800000	R\$ 23,88	R\$ 2,34
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02400000	R\$ 24,56	R\$ 0,59
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,33400000	R\$ 27,53	R\$ 9,19
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R\$ 9,76	R\$ 0,09
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,55500000	R\$ 11,96	R\$ 18,59
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01300000	R\$ 22,63	R\$ 0,29
00006073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 20,74	R\$ 0,70
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03200000	R\$ 25,11	R\$ 0,80
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,79600000	R\$ 4,18	R\$ 7,50
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,60000000	R\$ 19,84	R\$ 11,90
TOTAL Material:						R\$ 49,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88200000	R\$ 20,88	R\$ 18,41
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,14200000	R\$ 24,58	R\$ 52,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,06
VALOR:						123,05

3.2.3. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página: 30



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA: BDI: 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Av. Feliciano Cirne, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB		SINAPI	2025/03 SEM DESMONTAGEM
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		Concepções Práticas	PROPRIA
					HORA
					MES
					113,80% 88,85%
					0,08% 0,00%

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05600000	R\$ 23,88	R\$ 1,33
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01400000	R\$ 24,95	R\$ 0,34
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,67

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,31500000	R\$ 27,53	R\$ 8,67
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R\$ 9,76	R\$ 0,09
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,21800000	R\$ 11,96	R\$ 14,56
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00900000	R\$ 22,53	R\$ 0,20
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,00800000	R\$ 20,74	R\$ 0,16
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01500000	R\$ 25,11	R\$ 0,37
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72200000	R\$ 4,18	R\$ 3,01
					TOTAL Material	R\$ 27,08

Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,73100000	R\$ 20,88	R\$ 15,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,71800000	R\$ 24,58	R\$ 42,22
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 57,48
								VALOR:	86,21

3.2.4. 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,00* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 15,15	R\$ 2,96
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,60 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 5,83	R\$ 4,57
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *8* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 15,84	R\$ 6,22
					TOTAL Equipamento	R\$ 13,75

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 9,76	R\$ 0,09
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 25,11	R\$ 0,47
					TOTAL Material	R\$ 0,56

Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000		R\$ 20,88		R\$ 3,31	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86600000		R\$ 24,58		R\$ 21,28	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 24,59

Página: 31



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JDO PESSOA-PB	DATA: BDI: 23,83%		
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB	SINAPI	2025/03 SEM DESEGNATÓRIO	113,00%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	Companhia Paraíba	PROPRIA	8,90%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	R\$ 149,00	R\$ 39,21
TOTAL Serviço:					R\$ 39,21
VALOR:					78,11

3.2.5. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,50

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	382,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56340000	R\$ 99,47	R\$ 56,02
TOTAL Material					R\$ 414,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,63	R\$ 24,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,19
VALOR:					486,77

3.2.6. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 148,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 271,96
VALOR:					274,01

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI : 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024			
	LOCAL:	Av. Feliciano Lima, 50 – Jaguaribe – CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP			
		Fonte	VERSÃO	HCRA	MES
		SINAPI	2025/3 SEM DESONERAÇÃO	113,80%	88,86%
		Compras Diretas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

3.2.7. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R\$ 0,22	R\$ 0,25
TOTAL Material:					R\$ 0,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 21,05	R\$ 2,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 25,02	R\$ 6,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,34

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:					R\$ 9,99
VALOR:					19,19

3.2.8. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,85600000	R\$ 0,22	R\$ 0,18
TOTAL Material:					R\$ 0,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	R\$ 21,05	R\$ 1,57
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	R\$ 25,02	R\$ 4,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,47

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,16	R\$ 10,16
TOTAL Serviço:					R\$ 10,16
VALOR:					17,44

3.2.9. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R\$ 0,22	R\$ 0,13
TOTAL Material:					R\$ 0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---	-------	------	--------------	----------------	-------

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 46 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI : 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 21,05	R\$ 1,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 25,02	R\$ 3,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,94

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_05/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,17
TOTAL Serviço:					R\$ 10,17
VALOR:					15,85

3.2.10. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,22	R\$ 0,10
					TOTAL Material:	R\$ 0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 21,05	R\$ 0,92
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 25,02	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,82

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,39
TOTAL Serviço:					R\$ 9,39
VALOR:					13,92

3.2.11. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R\$ 0,22	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,67	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R\$ 21,05	R\$ 0,52
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 25,02	R\$ 1,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,12

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,06
TOTAL Serviço:					R\$ 8,06
VALOR:					10,85

[Assinatura]
Página: 34



CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CARO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 068/2024	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Cime, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	202005 SEM DESONERAÇÃO	113,00% 68,55%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	Comprasnet Paraíba	PRECATORIA	0,00% 0,00%

3.2.12. 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,24500000	R\$ 0,22	R\$ 0,05
TOTAL Material:						R\$ 0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	R\$ 21,05	R\$ 0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R\$ 25,02	R\$ 1,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,99	R\$ 7,99
TOTAL Serviço:						R\$ 7,99
VALOR:						10,26

3.2.13. 104915 ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,22	R\$ 0,01
TOTAL Material:						R\$ 0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 21,05	R\$ 0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	R\$ 25,02	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,41	R\$ 9,41
TOTAL Serviço:						R\$ 9,41
VALOR:						10,43

4.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00280000	R\$ 72,16	R\$ 0,20
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	R\$ 197,24	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,53



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV construção e planejamento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOAO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23.63%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Lima, 50 - Jaguaribe - CEP 58615-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2025/10 SEM DEGENERAÇÃO	113.00%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	Compras Públicas	PRÓPRIA	0.30%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00460000	R\$ 21,17	R\$ 0,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,09
VALOR:						0,62

4.2. 100976 CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00950000	R\$ 88,92	R\$ 0,84
89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,01530000	R\$ 372,48	R\$ 5,69
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00740000	R\$ 70,18	R\$ 0,51
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 184,32	R\$ 1,36
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,40
VALOR:						8,40

4.3. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 88,92	R\$ 0,17
89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00460000	R\$ 372,48	R\$ 1,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,88
VALOR:						1,88

4.4. 101125 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01340000	R\$ 86,51	R\$ 1,15
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00790000	R\$ 261,97	R\$ 2,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02130000	R\$ 20,27	R\$ 0,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,43
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA:	BDI: 23,63%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			FORTE:	VERSÃO
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58315-570 - João Pessoa - PB			SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			PROPRIA	0,00% 0,00%

100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 8,48	R\$ 10,60
TOTAL Serviço:						R\$ 10,60
VALOR:						14,24

4.5. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 88,92	R\$ 0,17
89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00460000	R\$ 372,48	R\$ 1,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,88
VALOR:						1,88

4.6. 105559 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02583860	R\$ 71,01	R\$ 1,83
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 324,12	R\$ 1,37
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02683880	R\$ 95,08	R\$ 2,55
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00325690	R\$ 256,17	R\$ 0,83
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02129440	R\$ 66,57	R\$ 1,41
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00880130	R\$ 167,77	R\$ 1,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03009570	R\$ 20,27	R\$ 0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,61
VALOR:						10,07

5.1.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)	
---	--

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CASO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	202403 SEM DESONERAÇÃO	113,80%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	Companhia Paraíba	PRÓPRIA	0,00%

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	R\$ 23,86	R\$ 0,66
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 24,95	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,83

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433 CABRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 23,31	R\$ 9,61
00005058 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 20,34	R\$ 2,25
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM, FERROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 6,48	R\$ 4,82
00010567 TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 13,52	R\$ 7,43
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02580000	R\$ 29,12	R\$ 0,74
TOTAL Material					R\$ 24,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R\$ 20,88	R\$ 15,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R\$ 24,58	R\$ 17,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 32,94

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00400000	R\$ 458,58	R\$ 1,83
TOTAL Serviço					R\$ 1,83
VALOR:					60,45

5.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 20,27	R\$ 80,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 80,18
VALOR:					80,18

5.2.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 71,01	R\$ 0,04
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00840000	R\$ 324,12	R\$ 1,75



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA:	BOM: 23.83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			FDVTE:	VERBAÇÃO
	LOCAL:	Av. Feliciano Cirne, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			SINAPI	922543 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			PROPRIA	6.69% 6.00%

91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,10620000	R\$ 32,33	R\$ 6,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,13	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R\$ 70,00	R\$ 97,22
TOTAL Material:					R\$ 97,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 20,27	R\$ 15,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,94
VALOR:					121,29

5.2.3. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 71,01	R\$ 0,04
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 324,12	R\$ 1,75
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09420000	R\$ 10,43	R\$ 0,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88090000	R\$ 20,27	R\$ 17,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,85
VALOR:					20,62

5.3.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,50

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 99,47	R\$ 59,02

Página: 39



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:	BDI: 23,63%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	VERSIÃO:	HDRA	MR
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB	SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO	113,68% 69,85%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material	R\$ 414,08
----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,63	R\$ 24,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 71,19
VALOR:					486,77

5.3.3. 163670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90588 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 148,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 271,96
VALOR:					274,01

5.3.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R\$ 0,22	R\$ 0,25
TOTAL Material					R\$ 0,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 21,05	R\$ 2,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 25,02	R\$ 6,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 8,34

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço					R\$ 9,99
VALOR:					19,19

5.3.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Página: 40



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA :		BDI : 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FONTE	VERSÃO	HORA	MIS
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2025/03 SEM DESCONTAÇÃO	113,68%	68,89%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba	PROPRIA	0,00%	0,00%

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R\$ 0,22	R\$ 0,13
TOTAL Material:						R\$ 0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 21,05	R\$ 1,19
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 25,02	R\$ 3,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,17	R\$ 10,17
TOTAL Serviço:					R\$ 10,17
VALOR:					15,85

5.3.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,22	R\$ 0,10
					TOTAL Material:	R\$ 0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 21,05	R\$ 0,92
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 25,02	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,82

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,39	R\$ 9,39
TOTAL Serviço:					R\$ 9,39
VALOR:					13,92

5.3.6. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,78100000	R\$ 25,21	R\$ 170,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45300000	R\$ 20,27	R\$ 49,72
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 220,56

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,38000000	R\$ 382,98	R\$ 542,31
TOTAL Serviço:					R\$ 542,31
VALOR:					782,87

Página 41



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA : BDI : 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Av. Feliciano Cime, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB		SINAPI	2025-03 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINPE		Consumíveis	PROPRIA
				HORA	NUE
				113,90%	66,88%
				0,20%	0,20%

5.3.7. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05600000	R\$ 23,88	R\$ 1,35
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01400000	R\$ 24,95	R\$ 0,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,67

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,31500000	R\$ 27,53	R\$ 8,67
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R\$ 9,76	R\$ 0,09
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,21800000	R\$ 11,96	R\$ 14,58
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00900000	R\$ 22,53	R\$ 0,20
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,00800000	R\$ 20,74	R\$ 0,16
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01500000	R\$ 25,11	R\$ 0,37
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,72200000	R\$ 4,18	R\$ 3,01
TOTAL Material:						R\$ 27,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73100000	R\$ 20,88	R\$ 15,26
88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71800000	R\$ 24,98	R\$ 42,22
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 57,48
VALOR:						86,21

5.3.8. 96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,45000000	R\$ 23,88	R\$ 10,74
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,11200000	R\$ 24,95	R\$ 2,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 13,53

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,63300000	R\$ 27,53	R\$ 17,42
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R\$ 9,76	R\$ 0,09
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,38100000	R\$ 11,96	R\$ 16,51
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,04200000	R\$ 22,53	R\$ 0,94
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00800000	R\$ 22,79	R\$ 0,20
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,10400000	R\$ 20,74	R\$ 2,15

Página: 42



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA:	BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			VERBA:	
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-575 - João Pessoa - PB			SINAPI:	2025/3 SEM DESONERAÇÃO 113,60% 16,48%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP			PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,11900000	R\$ 25,11	R\$ 2,95
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	10,17100000	R\$ 4,18	R\$ 42,51
					TOTAL Material:	R\$ 52,60

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,53600000	R\$ 20,88	R\$ 32,07		
88262	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,02600000	R\$ 24,58	R\$ 98,95		
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 131,02		
					VALOR:	227,35		

5.4.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26		
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24		
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,50		

Material				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20		
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86		
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 98,47	R\$ 58,02		
					TOTAL Material	R\$ 414,08		

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,63	R\$ 24,34		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85		
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 71,19		
					VALOR:	486,77		

5.4.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75		
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30		
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,05		

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44		

Página: 43



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,63%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Av. Feliciano Cime, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO	113,66%	68,89%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	CONSIDERAR PREÇOS	PROPRIA	0,00%	0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 271,96
					VALOR:	274,01

5.4.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Material					R\$ 0,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 21,05	R\$ 0,38
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10680000	R\$ 25,02	R\$ 2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 3,03

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço					R\$ 9,99
VALOR:					13,89

5.4.4. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,22	R\$ 0,21
TOTAL Material					R\$ 0,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01280000	R\$ 21,05	R\$ 0,27
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 25,02	R\$ 1,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 2,24

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,18	R\$ 10,18
TOTAL Serviço					R\$ 10,18
VALOR:					13,24

5.4.5. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CAMO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA : BDI : 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			FORTE	VERSIÃO
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP			PROPRIA	0,00% 0,00%

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 0,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00820000	R\$ 21,05	R\$ 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 25,02	R\$ 1,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,58

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,17	R\$ 10,17
TOTAL Serviço:					R\$ 10,17
VALOR:					12,53

5.4.6. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
TOTAL Material:					R\$ 0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 21,05	R\$ 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 25,02	R\$ 0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,11

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,39	R\$ 9,39
TOTAL Serviço:					R\$ 9,39
VALOR:					11,22

5.4.7. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,22	R\$ 0,08
TOTAL Material:					R\$ 0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 21,05	R\$ 0,08
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R\$ 25,02	R\$ 0,64

Página: 45



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB				DATA: BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024				
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB				
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP				
	Fonte:	SINAPI	Versão:	2024/03	Horas:	113,66%
						68,83%
						0,00%
						0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,72
--	----------

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,06	R\$ 8,06
TOTAL Serviço:					R\$ 8,06
VALOR:					9,47

5.4.8. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	R\$ 0,22	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 0,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	R\$ 21,05	R\$ 0,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	R\$ 25,02	R\$ 0,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,54

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,99	R\$ 7,99
TOTAL Serviço:					R\$ 7,99
VALOR:					9,18

5.4.9. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	R\$ 0,22	R\$ 0,29
TOTAL Material:					R\$ 0,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	R\$ 21,05	R\$ 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	R\$ 25,02	R\$ 1,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,69

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,18	R\$ 10,18
TOTAL Serviço:					R\$ 10,18
VALOR:					12,77

5.4.10. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Página: 46



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA: BDI: 23,83%		
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024				
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB				
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP				
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO	113,60%	68,83%
			Compras Diretas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	0,21000000	R\$ 19,02	R\$ 3,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50000000	R\$ 0,70	R\$ 0,35
TOTAL Material:					R\$ 4,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21400000	R\$ 25,21	R\$ 5,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10700000	R\$ 20,27	R\$ 2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,55

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,03100000	R\$ 596,21	R\$ 18,48
TOTAL Serviço:					R\$ 18,48
VALOR:					30,37

5.4.11. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002682	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00900000	R\$ 9,76	R\$ 0,08
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004481	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,20300000	R\$ 11,96	R\$ 2,42
TOTAL Material:					R\$ 3,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50100000	R\$ 25,21	R\$ 12,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25100000	R\$ 20,27	R\$ 5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,71

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,03200000	R\$ 469,96	R\$ 15,03
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	0,79000000	R\$ 10,17	R\$ 8,03
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,10400000	R\$ 159,32	R\$ 16,59
TOTAL Serviço:					R\$ 39,65
VALOR:					61,18

5.4.12. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002682	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00900000	R\$ 9,76	R\$ 0,08
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
TOTAL Material:					R\$ 1,40

Página: 47



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA: BDI: 23,63%			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024		FORTE VERSÃO HORA MEE			
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-370 - João Pessoa - PB		SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO	113,00%	68,63%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		Consultas Propriet	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27400000	R\$ 25,21	R\$ 6,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	R\$ 20,27	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,67

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03200000	R\$ 469,96	R\$ 15,03
92902 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 10,17	R\$ 8,03
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07600000	R\$ 159,52	R\$ 12,12
TOTAL Serviço:					R\$ 35,18
VALOR:					46,25

5.5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271 BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,84	R\$ 23,78
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 45,28	R\$ 0,22
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,19	R\$ 0,91
TOTAL Material:					R\$ 24,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51000000	R\$ 25,21	R\$ 40,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 20,27	R\$ 16,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 56,89

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 568,88	R\$ 5,17
TOTAL Serviço:					R\$ 5,17
VALOR:					86,97

5.5.2. 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	11,66100000	R\$ 0,57	R\$ 6,64
TOTAL Material:					R\$ 6,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	R\$ 25,21	R\$ 14,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 20,27	R\$ 2,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,23

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Página: 48



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA:	BDI : 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Gomes, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			SINAPI	2025/03 SEM DESONERATÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			PROPRIA	8,80% 8,80%

87284	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOIMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2019	SINAPI	M3	0,00620000	R\$ 547,51	R\$ 2,84
TOTAL Serviço:						R\$ 2,84
VALOR:						25,71

5.6.1. 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 20,82	R\$ 1,07
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 21,67	R\$ 0,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,87

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM. RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 960,00	R\$ 26,40
TOTAL Material:					R\$ 26,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 20,27	R\$ 8,08
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 24,34	R\$ 3,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,31
VALOR:					39,58

5.6.2. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R\$ 20,82	R\$ 1,18
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R\$ 21,67	R\$ 0,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,07

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R\$ 11,92	R\$ 27,84
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 22,53	R\$ 1,57
00038027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 20,32	R\$ 1,01
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 20,50	R\$ 0,61
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	R\$ 2,27	R\$ 5,84
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	R\$ 25,21	R\$ 18,52
TOTAL Material:					R\$ 55,38

Página: 49



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		RDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	202403 SEM DESONERAÇÃO	113,83%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	CONCORRÊNCIA	PRÓPRIA	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPENTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 20,88	R\$ 8,39
88262 CARPENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,58	R\$ 9,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 18,22
VALOR:					75,68

5.6.3. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	R\$ 20,82	R\$ 0,18
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	R\$ 21,67	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,31

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE 141 CM, RENDIMENTO DE 3 TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,48	R\$ 7,44
TOTAL Material					R\$ 7,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 20,27	R\$ 4,23
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18400000	R\$ 24,34	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 7,92

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 543,74	R\$ 6,36
TOTAL Serviço					R\$ 6,36
VALOR:					22,33

5.6.4. 100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 20,82	R\$ 0,38
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 21,67	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,66

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAÍDA ENTRE 75 E 120 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	0,33000000	R\$ 50,68	R\$ 16,72
00012616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	0,22000000	R\$ 15,37	R\$ 3,38

Página: 50



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV CONSTRUTORA E PERÍCIAS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,83%	
			FONTE:	VERSÃO:	HORA:	ME:
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	SINAPI	2025/03 SEM DEONERAÇÃO	113,06%	66,25%
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58215-570 - João Pessoa - PB	CONDIÇÃO:	PRÓPRIA	0,90%	0,90%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP				

00012618	CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M. PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	0,35000000	R\$ 156,85	R\$ 54,89
00012624	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	0,22000000	R\$ 30,12	R\$ 6,62
00011054	PARAFUSO ROSCA SCBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,15
00012626	SUORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	1,55000000	R\$ 38,36	R\$ 59,45
00012627	VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	0,44000000	R\$ 1,20	R\$ 0,52
TOTAL Material:						R\$ 141,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 20,27	R\$ 5,06
88323	TELHADIÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	R\$ 24,34	R\$ 3,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,85
VALOR:						151,24

5.7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R\$ 25,21	R\$ 1,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 20,27	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 508,02	R\$ 1,87
TOTAL Serviço:						R\$ 1,87
VALOR:						4,09

5.7.2. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	R\$ 25,21	R\$ 11,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	R\$ 20,27	R\$ 4,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 568,88	R\$ 17,29
TOTAL Serviço:						R\$ 17,29
VALOR:						33,97

5.7.3. 87545 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Página: 01



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI: 23,53%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 059/2024			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO
	CIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			PROPRIA	0,00% 0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45500000	R\$ 25,21	R\$ 11,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	R\$ 20,27	R\$ 4,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 16,18	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 566,88	R\$ 11,03
					TOTAL Serviço:	
					R\$ 11,03	
					VALOR:	
					27,21	

5.7.4. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,83	R\$ 5,68
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 4,87	R\$ 0,68
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	R\$ 63,97	R\$ 69,49
					TOTAL Material:	
					R\$ 75,85	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88255	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74070000	R\$ 25,08	R\$ 18,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	R\$ 20,27	R\$ 6,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 25,17	
					VALOR:	
					101,02	

5.7.5. 87886 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12950000	R\$ 25,21	R\$ 3,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04860000	R\$ 20,27	R\$ 0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 4,24	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87402	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00340000	R\$ 3.691,41	R\$ 12,55
					TOTAL Serviço:	
					R\$ 12,55	
					VALOR:	
					16,79	

5.7.6. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53250000	R\$ 25,21	R\$ 13,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26620000	R\$ 20,27	R\$ 5,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 18,81	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CASO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,85%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL:	Av. Feliciano Gime, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	202503 SEM DESONERAÇÃO	113,90%	89,85%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINPE	Comunidade Própria	PRCPPIA	0,00%	0,00%

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 568,88	R\$ 11,03
TOTAL Serviço:						R\$ 11,03
VALOR:						28,84

5.8.1. 100693 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 10,87	R\$ 108,70
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 381,33	R\$ 381,33
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 157,25	R\$ 157,25
91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.028,33	R\$ 2.028,33
TOTAL Serviço:					R\$ 2.675,61
VALOR:					2.675,61

5.8.2. 90789 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	R\$ 25,25	R\$ 9,74
00039490 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 825,30	R\$ 825,30
TOTAL Material:					R\$ 835,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50800000	R\$ 23,70	R\$ 12,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25400000	R\$ 20,27	R\$ 5,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 17,17
VALOR:					852,21

5.8.3. 90788 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	R\$ 25,25	R\$ 9,74



CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,63%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 059/2024	FONTE	VERSÃO	HORA	R\$
	LOCAL:	Av. Feliciano Gomes, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	202503	SEM DESONERAÇÃO	113,89% 89,89%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	Concepções Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00039490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 825,30	R\$ 825,30
TOTAL Material:						R\$ 835,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	R\$ 23,70	R\$ 10,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 20,27	R\$ 4,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,56
VALOR:						R\$ 850,60

1.8.4. 100669 JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO BASCULANTE, 2 FOLHAS PARA VIDROS NÃO INCLUSOS), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, SEM GUARNIÇÕES/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	8,90000000	R\$ 11,92	R\$ 82,2
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,22000000	R\$ 25,25	R\$ 5,5
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	7,11000000	R\$ 7,27	R\$ 51,6
00003437	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAURI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO "10" CM, "2" FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 505,62	R\$ 505,6
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,80140000	R\$ 32,20	R\$ 25,8
TOTAL Material					R\$ 679,8	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23534260	R\$ 23,70	R\$ 100,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11767130	R\$ 20,27	R\$ 42,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 143,29
VALOR:						R\$ 814,18

5.8.5. 110646 JANELA MADEIRA CORRER 1 FOLHA E VIDRO 3MM C/FERRAGENS (m²)

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110646	JANELA MADEIRA CORRER 1 FOLHA E VIDRO 3MM C/FERRAGENS	SBC	m²	1,00000000	R\$ 1.500,00
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 1.500,00
VALOR:					1.500,00

5.8.6. S11576 Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, max-ar, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,71	R\$ 7,42

Página: 64



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 48 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI: 23.93%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-970 - João Pessoa - PB			SINAPI	202543 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP			Composições Proprietárias	PR(D)PR4
						HORA MES
						113,60% 66,88%
						0,30% 0,30%

S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,67	R\$ 7,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,80	R\$ 15,20
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 29,94	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,01060000	R\$ 100,00	R\$ 1,06
I00487	Bateria (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	2,58000000	R\$ 52,92	R\$ 136,53
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	2,00000000	R\$ 0,76	R\$ 1,52
I02869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	l	0,33000000	R\$ 32,90	R\$ 10,85
I01130	Folha de janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, dimensões 0,60 x 1,10m	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 455,73	R\$ 455,73
I05075S	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 16,90	R\$ 0,84
TOTAL Material:					R\$ 606,53	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 18,10	R\$ 36,20
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 19,02	R\$ 38,04
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 14,56	R\$ 58,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 132,56	
VALOR:					769,05	

5.9.1. 87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,70	R\$ 0,35
TOTAL Material:					R\$ 0,35	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61600000	R\$ 25,21	R\$ 15,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	R\$ 20,27	R\$ 6,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,76	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	R\$ 596,21	R\$ 31,59
TOTAL Serviço:					R\$ 31,59	
VALOR:					53,70	

5.9.2. 87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00097334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 19,02	R\$ 3,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,70	R\$ 0,35
TOTAL Material:					R\$ 4,34	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27100000	R\$ 25,21	R\$ 6,83

Página: 55



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA :			BDI : 23,60%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FORTE	VERSÃO	HORA	MEC
	LOCAL:	Av. Feliciano Gime, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2023/03 SEM DESONERAÇÃO	113,50%	68,85%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 20,27	R\$ 2,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,58

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	R\$ 595,21	R\$ 31,58
					TOTAL Serviço:	R\$ 31,58
					VALOR:	45,51

5.9.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	R\$ 25,21	R\$ 6,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 20,27	R\$ 1,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,26

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 392,98	R\$ 27,11
					TOTAL Serviço:	R\$ 27,11
					VALOR:	35,37

5.9.4. 87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,83	R\$ 7,57
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,11360000	R\$ 38,74	R\$ 43,14
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 4,87	R\$ 0,91
				TOTAL Material:	R\$ 51,62	

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,80640000	R\$ 25,08	R\$ 20,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,20680000	R\$ 20,27	R\$ 4,19
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,41
							VALOR:	76,03

5.9.5. 101749 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,70	R\$ 0,35
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 1,33	R\$ 2,22
					TOTAL Material:	R\$ 2,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41800000	R\$ 25,21	R\$ 10,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 20,27	R\$ 4,23

Página: 56



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA : BDI - 23,83%															
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024		<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/11</td><td>SEM DESONERAÇÃO</td><td>113,00%</td><td>66,85%</td></tr><tr><td>Complementar</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	2025/11	SEM DESONERAÇÃO	113,00%	66,85%	Complementar	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SINAPI	2025/11	SEM DESONERAÇÃO	113,00%	66,85%														
Complementar	PROPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	Av. Feliciano Gme, 50 – Jaguaribe – CEP 58015-570 - João Pessoa - PB																		
CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP																		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,76
--	-----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	R\$ 655,79	R\$ 34,75
TOTAL Serviço:					R\$ 34,75
VALOR:					52,08

5.10.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16650000	R\$ 8,91	R\$ 1,48
					TOTAL Material	R\$ 1,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,58	R\$ 1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 20,27	R\$ 0,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,21
					VALOR:	3,89

5.10.2. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003757	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08287000	R\$ 0,81	R\$ 0,06
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,38709000	R\$ 4,31	R\$ 5,97
					TOTAL Material	R\$ 6,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63440000	R\$ 26,58	R\$ 16,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10360000	R\$ 20,27	R\$ 2,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 18,95
					VALOR:	24,98

5.10.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D0007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R\$ 29,12	R\$ 6,00
					TOTAL Material	R\$ 6,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28660000	R\$ 26,58	R\$ 7,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R\$ 20,27	R\$ 0,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,55
					VALOR:	14,55

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	
	LOCAL:	Av. Feliciano Gima, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB	
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	
		DATA:	BCI - 23.83%
		FONTE	VERSÃO
		SINAPI	2026.03 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			113,85% 69,88%
			0,00% 0,00%

5.10.4. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006385	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16560000	R\$ 8,91	R\$ 1,48
					TOTAL Material:	R\$ 1,48
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08270000	R\$ 26,58	R\$ 2,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	R\$ 20,27	R\$ 0,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,08
					VALOR:	4,56

5.10.5. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,81	R\$ 0,06
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,40	R\$ 3,21
					TOTAL Material:	R\$ 3,27
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 26,58	R\$ 19,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 20,27	R\$ 5,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,72
					VALOR:	27,99

5.10.6. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035693	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 12,15	R\$ 3,25
					TOTAL Material:	R\$ 3,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,58	R\$ 6,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 20,27	R\$ 1,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,56
					VALOR:	10,81

5.11.1. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,95	R\$ 34,95
					TOTAL Material:	R\$ 34,95
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R\$ 25,21	R\$ 3,48



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV construção e planejamento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOAO PESSOA-PB		DATA: BDI: 23.83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024		FORTE VERSÃO HORA MES	
	LOCAL:	Av. Feliciano Lima, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB		SINAPI 2025/03 SEM DESONERAÇÃO 115,00% 68,88%	
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		Compras Próprias PRÓPRIA 9,90% 9,90%	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R\$ 20,27	R\$ 2,20
					TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,68

Serviço	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 270,41	R\$ 3,81
TOTAL Serviço:					R\$ 3,81
VALOR:					44,44

5.11.2. S09924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 20mm, d=3/4" (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,66	R\$ 0,03
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,80	R\$ 0,03
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,06

Material	FORNE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10365 Arruela em liga zamak p/eletróduto 20mm, d=3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
I10363 Bucha em liga zamak para eletróduto 20mm, d=3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
				TOTAL Material:	R\$ 0,65

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0.01000000	R\$ 19,02	R\$ 0,19
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0.01000000	R\$ 14,58	R\$ 0,14
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,33
					VALOR:	1,04

5.11.3. S09925 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 20mm, d=1 1/4" (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,66	R\$ 0,03
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,80	R\$ 0,03
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,06

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10366	Arruela em liga zamak p/eletróduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,79	R\$ 0,79
I10364	Bucha em liga zamak para eletróduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,79	R\$ 0,79
TOTAL Material:					R\$ 1,58	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I024365 Eletricista (horista)	ORSE	h	0,01000000	R\$ 19,02	R\$ 0,19
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,01000000	R\$ 14,58	R\$ 0,14
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,33
VALOR:					1,97

5.11.4. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CASO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI: 23,82%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 099/2024			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Av. Feliciano Gme. 59 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			SINAPI	2025/01 SEM DESCONTAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP			CONDIÇÕES	PRÓPRIA

00001013	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,66	R\$ 2,06
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 2,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 21,49	R\$ 0,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 25,55	R\$ 0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,07
VALOR:						3,16

5.11.5. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,62
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40
TOTAL Material:					R\$ 3,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	R\$ 21,49	R\$ 0,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	R\$ 25,55	R\$ 0,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,36
VALOR:						4,64

5.11.6. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,35
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40
TOTAL Material:					R\$ 5,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,49	R\$ 0,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 25,55	R\$ 0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,82
VALOR:						7,25

5.11.7. 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,67
TOTAL:					R\$ 2,67

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



 CONSTRUPAV construção e planejamento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,93%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Gomes, 58 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	202503 SEM DESCORTAÇÃO	113,80%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento de Paraíba - CINEP	Consultas	PRÓPRIA	6,00%
					6,00%

TOTAL Material:	R\$ 2,67
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 21,49	R\$ 6,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30100000	R\$ 25,55	R\$ 7,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,15

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 661,58	R\$ 0,79
TOTAL Serviço:					R\$ 0,79

VALOR:	17,61
--------	-------

5.11.8. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
TOTAL Material:					R\$ 1,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 21,49	R\$ 6,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 25,55	R\$ 7,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 661,58	R\$ 0,59
TOTAL Serviço:					R\$ 0,59

VALOR:	15,61
--------	-------

5.11.9. 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,66	R\$ 2,66
TOTAL Material:					R\$ 2,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 21,49	R\$ 7,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 25,55	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,16

VALOR:	19,82
--------	-------

5.11.10. 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56

Página 61



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV construção e planejamento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB				DATA: BDI: 23,85%		
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024				FORTE		
	LOCAL:	Av. Feliciano Cirne, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB				VERSÃO		
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP				HORA		
							MES	
					SINAPI	202503 SEM DESONERAÇÃO	111,80%	89,80%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material: R\$ 1,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 21,49	R\$ 6,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 25,55	R\$ 7,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,86
VALOR:					15,42

5.11.11. 91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 11,19	R\$ 11,38
TOTAL Material:					R\$ 11,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 21,49	R\$ 4,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 25,55	R\$ 5,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,29
VALOR:					21,67

5.11.12. 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 5,38	R\$ 5,47
TOTAL Material:					R\$ 5,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,17700000	R\$ 21,49	R\$ 3,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	R\$ 25,55	R\$ 4,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,32
VALOR:					13,79

5.11.13. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,07	R\$ 17,07
91946 SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,98	R\$ 9,98
TOTAL Serviço:					R\$ 27,05
VALOR:					27,05

5.11.14. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Página: 52



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 58 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,24	R\$ 31,24
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,98	R\$ 9,98
TOTAL Serviço:					R\$ 41,22
VALOR:					41,22

5.11.15. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91965 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,41	R\$ 45,41
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,98	R\$ 9,98
TOTAL Serviço:					R\$ 55,39
VALOR:					55,39

5.11.16. CINEP-8 LUMINARIA INCANDESCENTE 100W (UN)

Não cadastrado	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CINEP-8 LUMINARIA INCANDESCENTE 100W	Próprio	UN	1,00000000	R\$ 70,00	R\$ 70,00
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 70,00
VALOR:					70,00

5.11.17. 91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 0,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 21,49	R\$ 4,70
88284 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 25,55	R\$ 5,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,29
VALOR:					11,23

5.11.18. 91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
TOTAL Material:					R\$ 1,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

Página: 53



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL, NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA:	BDI : 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			Fonte:	VERBA:
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB			SINAPI	20250 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			Encargos	PROPRIA

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	R\$ 21,49	R\$ 5,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	R\$ 25,55	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,47
VALOR:						12,93

5.11.19. 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001691 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
TOTAL Material:					R\$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 21,49	R\$ 4,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 25,55	R\$ 5,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,26
VALOR:					9,93

5.11.20. 1060126 PONTO TOMADA AR CONDICIONADO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
00012118 KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,31	R\$ 20,31
TOTAL Material:					R\$ 22,98

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	18,00000000	R\$ 4,64	R\$ 83,52
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 13,89	R\$ 55,56
91867 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 9,93	R\$ 19,86
91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 13,79	R\$ 55,16
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,91	R\$ 4,91
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 7,40	R\$ 29,60
TOTAL Serviço:					R\$ 248,51
VALOR:					271,59

5.11.21. 104481 PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELETRICO (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---------	-------	------	--------------	----------------	-------



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 066/2024	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2024/03 SEM DEPRECIAÇÃO	113,00%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	CONCESSIONÁRIA	PRÓPRIA	0,00%

91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	23,19000000	R\$ 7,25	R\$ 168,12
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,61	R\$ 15,61
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	1,70000000	R\$ 13,89	R\$ 23,61
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	6,03000000	R\$ 8,11	R\$ 48,90
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1,70000000	R\$ 10,67	R\$ 18,13
90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,91	R\$ 4,91
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 08/2023	SINAPI	M	1,70000000	R\$ 7,40	R\$ 12,58
91893	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,99	R\$ 42,99
TOTAL Serviço:						R\$ 334,85
VALOR:						334,85

5.11.22. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA SE, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,80
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 113,37	R\$ 113,37
TOTAL Material:						R\$ 114,17
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	R\$ 21,49	R\$ 32,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	R\$ 25,55	R\$ 38,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,65
VALOR:						185,82

5.11.23. 101873 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)						
Genl	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043877	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM 12/ 16 DISJUNTORES	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 130,00	R\$ 260,00
00043883	SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,00	R\$ 25,00
TOTAL Genl:						R\$ 285,00
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039796	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 125,49	R\$ 125,49
TOTAL Material:						R\$ 125,49



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV construção e arquitetura	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA : BDI : 23,53%													
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024															
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB															
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP															
			<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/03 SEM DESONERAÇÃO</td><td>113,00%</td><td>65,85%</td></tr><tr><td>CONSUMOS</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO	113,00%	65,85%	CONSUMOS	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES														
SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO	113,00%	65,85%														
CONSUMOS	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AJILHAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78110000	R\$ 21,48	R\$ 16,78
88264 ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78110000	R\$ 25,55	R\$ 19,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 36,73

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 701,39	R\$ 8,20
TOTAL Serviço:					R\$ 8,20
VALOR:					439,26

5.11.24. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,98	R\$ 9,98
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,92	R\$ 21,92
TOTAL Serviço:					R\$ 31,90
VALOR:					31,90

5.12.1. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,95	R\$ 34,95
TOTAL Material:					R\$ 34,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R\$ 25,21	R\$ 3,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R\$ 20,27	R\$ 2,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,68

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 270,41	R\$ 3,81
TOTAL Serviço:					R\$ 3,81
VALOR:					44,44

5.12.2. S09924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/elefroduto 20mm, d=3/4" (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,66	R\$ 0,03
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,80	R\$ 0,03
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,06

Página: 66



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA : BDI : 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024		FORTE:	VERSÃO :
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB		SINAPI:	2025.03 SEM DESCONTAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		CONCEPÇÕES:	PRÓPRIA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10365 Arruela em liga zamak p/eletróduto 20mm, d=3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
I10363 Bucha em liga zamak para eletróduto 20mm, d=3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
TOTAL Material:					R\$ 0,65

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I024365 Eletricista (horista)	ORSE	h	0,01000000	R\$ 19,02	R\$ 0,19
I061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,01000000	R\$ 14,58	R\$ 0,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33
VALOR:					1,04

5.12.3. S09924 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 20mm, d=3/4" (un)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,66	R\$ 0,03
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,80	R\$ 0,03
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,06

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10365 Arruela em liga zamak p/eletróduto 20mm, d=3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
I10363 Bucha em liga zamak para eletróduto 20mm, d=3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
TOTAL Material:					R\$ 0,65

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I024365 Eletricista (horista)	ORSE	h	0,01000000	R\$ 19,02	R\$ 0,19
I061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,01000000	R\$ 14,58	R\$ 0,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33
VALOR:					1,04

5.12.4. 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
TOTAL Material:					R\$ 1,56

Mão de Obra com Encargos Complementares					
FORTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 21,49	R\$ 6,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 25,55	R\$ 7,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,86
VALOR:					15,42

5.12.5. 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,66	R\$ 2,66
TOTAL Material:					R\$ 2,66



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:	BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	VERÃO	
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 55015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2024/11 SEM DESONERAÇÃO 113,66% 66,88%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 21,49	R\$ 7,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 25,55	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,16
VALOR:					19,82

5.12.6. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X "10" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,34	R\$ 22,34
TOTAL Material:					R\$ 22,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 21,49	R\$ 7,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 25,55	R\$ 8,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,27
VALOR:					38,61

5.12.7. 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X "12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 134,03	R\$ 134,03
TOTAL Material:					R\$ 134,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96500000	R\$ 21,49	R\$ 20,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96500000	R\$ 25,55	R\$ 24,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 45,38

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01400000	R\$ 701,39	R\$ 9,81
TOTAL Serviço:					R\$ 9,81
VALOR:					189,72

5.12.8. 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,61	R\$ 2,61
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,35	R\$ 1,35
TOTAL Material:					R\$ 3,96



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV construção e planejamento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOAO PESSOA-PB	DATA :		BDI : 23,60%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2025/03 SEM DECONEXÃO	113,66h	68,85%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	CONEXÃO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE	ELETRICISTA	COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 21,49	R\$ 2,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,12800000	R\$ 25,55	R\$ 3,27
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,02
							VALOR:	9,98

5.12.9. 91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 11,19	R\$ 11,38
					TOTAL Material:	R\$ 11,38

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE	ELETRICISTA	COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 21,49	R\$ 4,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,21900000	R\$ 25,55	R\$ 5,59
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,29
							VALOR:	21,67

5.12.10. 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002574	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 5,38	R\$ 5,47
					TOTAL Material:	R\$ 5,47

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE	ELETRICISTA	COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,17700000	R\$ 21,49	R\$ 3,80
	COMPLEMENTARES							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,17700000	R\$ 25,55	R\$ 4,52
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,32
VALOR:								13,79

5.12.11. 91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
					TOTAL Material:	R\$ 1,46

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE	ELETRICISTA	COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,24400000	R\$ 21,49	R\$ 5,24
	COMPLEMENTARES							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,24400000	R\$ 25,55	R\$ 6,23
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,47
							VALOR:	12,93

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA:	SDI: 23,53%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024		VERSIÃO:	
	LOCAL:	Av. Feliciano Cime, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB		HORA:	88,89%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		PROPRIA:	0,06% 0,06%

5.12.12. 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
TOTAL Material:					R\$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 21,49	R\$ 4,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 25,55	R\$ 5,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,26
VALOR:					9,93

5.12.13. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,80
00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 113,37	R\$ 113,37
TOTAL Material:					R\$ 114,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,52330000	R\$ 21,49	R\$ 32,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	R\$ 25,55	R\$ 38,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,65
VALOR:					185,82

5.12.14. 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038082 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,18	R\$ 18,18
TOTAL Material:					R\$ 18,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 21,49	R\$ 4,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 25,55	R\$ 5,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,69
VALOR:					27,87

5.13.1. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86687 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,85	R\$ 46,85

Página: 70



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV construção e pavimentos	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRAS:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB				DATA: BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024				
	LOCAL:	Av. Feliciano Lima, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB				
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINCP				
		FORTE	VERSÃO	HORA	DIAS	
		SINAPI	2024/03 SEM DESCONVERSAÇÃO	113,88%	68,88%	
		Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 506,68	R\$ 506,68
					TOTAL Serviço:	R\$ 553,53
					VALOR:	553,53

5.13.2. 86920 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,48	R\$ 11,48
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 745,13	R\$ 745,13
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 60,33	R\$ 60,33
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,01	R\$ 9,01
					TOTAL Serviço:	R\$ 825,95
					VALOR:	825,95

5.13.3. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 90,00	R\$ 90,00
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,03	R\$ 0,04
					TOTAL Material:	R\$ 90,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	R\$ 24,18	R\$ 10,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	R\$ 20,27	R\$ 2,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,65
					VALOR:	103,69

5.13.4. 93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 651,55	R\$ 651,55
86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 301,98	R\$ 301,98
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,04	R\$ 10,04
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 97,07	R\$ 97,07
				TOTAL Serviço:	R\$ 1.060,64
				VALOR:	1.060,64

Página: 71



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CASO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA - PB		DATA:	BDI: 23,85%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024		FORTE	VERBA
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB		SINAPI	2025/03 SEM DESIGNAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		CONCEP	PRÓPRIA

5.13.5. 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 318,56	R\$ 318,56
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 217,76	R\$ 217,76
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,04	R\$ 10,04
86905 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 82,97	R\$ 82,97
TOTAL Serviço:					R\$ 629,33
VALOR:					629,33

5.13.6. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,03	R\$ 0,04
00013417 TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 104,19	R\$ 104,19
TOTAL Material:					R\$ 104,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 24,18	R\$ 3,68
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 20,27	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,65
VALOR:					108,88

5.14.1. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R\$ 1,80	R\$ 0,07
00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 4,12	R\$ 4,32
TOTAL Material:					R\$ 4,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 20,50	R\$ 3,25
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R\$ 24,18	R\$ 3,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,08
VALOR:					11,47

5.14.2. 103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB				DATA : BDI : 23,63%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024				
	LOCAL:	Av. Feliciano Cirne, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB				
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP				
	FORNTE	VERSÃO	HORA	MIS		
	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	113,68%	69,55%		
	Composição Propria	PRÓPRIA	0,06%	0,00%		

00036383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	R\$ 1,99	R\$ 0,06
00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 15,31	R\$ 16,06
					TOTAL Material:	R\$ 16,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	R\$ 20,50	R\$ 5,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	R\$ 24,18	R\$ 6,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,95
					VALOR:	28,07

5.14.3. 94707 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000100	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,45	R\$ 45,45
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 50,01	R\$ 0,53
00036383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01050000	R\$ 1,99	R\$ 0,02
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 56,66	R\$ 0,85
					TOTAL Material:	R\$ 46,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 20,50	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 24,18	R\$ 3,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,80
					VALOR:	53,64

5.14.4. 105234 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: R\$ 04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01180000	R\$ 50,01	R\$ 0,5
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,21	R\$ 4,2
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 1,99	R\$ 0,0
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 56,66	R\$ 0,8
					TOTAL Material	R\$ 5,5

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06590000	R\$ 20,50	R\$ 1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06590000	R\$ 24,18	R\$ 1,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,94
					VALOR:	8,60

5.14.5. 89410 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

--	--	--	--	--	--

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:	BDI: 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 003/2024	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	Corporações Privadas	PRÓPRIA	
				HORA	MES
				113,00%	06,60%
				0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 50,01	R\$ 0,35
00001958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 1,99	R\$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 56,66	R\$ 0,45
TOTAL Material:						R\$ 3,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 20,50	R\$ 2,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 24,18	R\$ 3,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,06
VALOR:						9,88

5.14.6. 94679 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01850000	R\$ 50,01	R\$ 0,92
00001959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,94	R\$ 12,94
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01580000	R\$ 1,99	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R\$ 56,66	R\$ 1,24
TOTAL Material:						R\$ 15,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14010000	R\$ 20,50	R\$ 2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14010000	R\$ 24,18	R\$ 3,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,25
VALOR:						21,28

5.14.7. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 50,01	R\$ 0,35
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,99	R\$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 56,66	R\$ 0,45
TOTAL Material:						R\$ 1,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 20,50	R\$ 3,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 24,18	R\$ 3,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,78

Página: 74



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOAO PESSOA-PB		DATA:	BDI : 23,63%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024		VALOR:	8,36
	LOCAL:	Av. Feliciano Cims, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB		VALOR:	8,36
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		VALOR:	8,36

5.14.8. 103984 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

RESumo DE PREÇOS: RF_06/2022 (GR)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01550000	R\$ 50,01	R\$ 0,82
00003540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 80 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,96	R\$ 4,96
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	R\$ 1,99	R\$ 0,10
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R\$ 56,66	R\$ 1,24
					TOTAL Material:	R\$ 7,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	R\$ 20,50	R\$ 4,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	R\$ 24,18	R\$ 5,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,24
					VALOR:	17,35

5.14.9. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Fornecimento e instalação de PVC 100mm (GR)		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	Adesivo Plástico para PVC, Frasco com "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 50,01	R\$ 0,29
00020147	Joelho PVC, Soldável, com bucha de latão, 90 graus, 25 mm x 1/2", para água fria predial	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,31	R\$ 5,31
00038383	Lixa d'água em folha, cor preta, grão 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,99	R\$ 0,06
00020083	Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 56,66	R\$ 0,39
					TOTAL Material:	R\$ 6,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R\$ 20,50	R\$ 2,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R\$ 24,18	R\$ 3,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,85
VALOR:						11,90

5.14.10. 94689 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 50,01	R\$ 0,35
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R\$ 7,46	R\$ 0,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00640000	R\$ 1,99	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R\$ 56,66	R\$ 0,45
00037947	TE PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,19	R\$ 4,19
					TOTAL Material:	R\$ 5,03

Página: 75



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV construção e planejamento	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 48 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,63%	
			FONTE:	VERSÃO:	HORA	MEI
			SINAPI	202403 SEM DESCONEIRAÇÃO	113,85%	69,85%
			CONCEP	PRÓPRIA	0,05%	0,05%
DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024					
LOCAL:	Av. Feliciano Lima, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB					
CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP					

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R\$ 20,50	R\$ 1,57
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R\$ 24,18	R\$ 1,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,42
VALOR:					8,45

5.14.11. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 7,48	R\$ 0,07
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,95	R\$ 89,95
					TOTAL Material:	R\$ 90,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 20,50	R\$ 4,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 24,18	R\$ 5,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,87
VALOR:					99,89

5.14.12. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 7,48	R\$ 0,07
00006024	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 84,84	R\$ 84,84
					TOTAL Material:	R\$ 84,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 20,50	R\$ 4,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 24,18	R\$ 5,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,87
VALOR:					94,78

5.15.1. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	LIN	0,02470000	R\$ 1,99	R\$ 0,04
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 14,00	R\$ 14,76
					TOTAL Material:	R\$ 14,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 20,50	R\$ 9,11

[Assinatura]
Página: 76



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: SDI: 23.80%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			SINAPI	2025/03 SEM DESCONVERSAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			CONVENCIONADO	PRÓPRIA
					HORA	DIÁRIA
					113,00%	68,85%
					0,00%	0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 24,18	R\$ 10,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 19,85
VALOR:						34,65

5.15.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01770000	R\$ 1,99
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 10,10
TOTAL Material:					R\$ 10,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R\$ 20,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R\$ 24,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,21
VALOR:					24,89

5.15.3. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01630000	R\$ 1,99
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 6,11
TOTAL Material:					R\$ 6,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 20,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R\$ 24,18
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,08
VALOR:					19,55

5.15.4. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 50,01
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,21
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,99
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 56,66
TOTAL Material:					R\$ 23,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 20,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 24,18
TOTAL					R\$ 9,64

Página: 77



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 066/2024	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Gomes, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2024/03	REMO DESCONTERAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	CONCEPTE	PROPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,81
VALOR:	41,00

5.15.5. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 50,01
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,20
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,99
00020065	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 56,66
TOTAL Material:					R\$ 3,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 29,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 24,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,67
VALOR:					9,21

5.15.6. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5888)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,26
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,56
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 20,64
TOTAL Material:					R\$ 6,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 29,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 24,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,15
VALOR:					15,26

5.15.7. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5888)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,00
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,80
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 20,64
TOTAL Material:					R\$ 18,17

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.



CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB	SINAPI	202503 SEM DESCONEPÇÃO	113,62%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	Compreensão Própria	PRÓPRIA	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 20,50	R\$ 3,94
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 24,18	R\$ 4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,59
VALOR:					26,78

5.15.8. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "550" GR	SINAPI	UN	0,00930000	R\$ 50,01	R\$ 0,49	
0003517 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,98	R\$ 1,98	
0003838 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,50	R\$ 0,01	
00029083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 56,66	R\$ 0,84	
TOTAL Material:					R\$ 3,32	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,50	R\$ 2,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 24,18	R\$ 3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,67
VALOR:					8,99

5.15.9. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,26	R\$ 4,52	
00003526 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,87	R\$ 2,87	
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 20,84	R\$ 1,03	
TOTAL Material:					R\$ 8,42	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,50	R\$ 2,82
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 24,18	R\$ 3,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,15
VALOR:					14,57

5.15.10. CINEP-11 JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM= 100 x 50mm (UN)						
Não cadastrado	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CINEP-11 JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM= 100 x 50mm	Próprio	UN	1,00000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 50,00	



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDF: 23.83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2025/03 SEM DECOMERAÇÃO	113,80%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	CONCEPÇÃO	PRÓPRIA	0,00%

VALOR:	50,00
--------	-------

5.15.11. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,26	R\$ 6,78
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 20,64	R\$ 1,54
00007097 TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,06	R\$ 7,06
TOTAL Material					R\$ 15,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18380000	R\$ 20,50	R\$ 3,76
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18380000	R\$ 24,18	R\$ 4,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 8,20
VALOR:					23,58

5.15.12. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850g GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 50,01	R\$ 0,49
00003517 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,98	R\$ 1,98
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,99	R\$ 0,01
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 56,66	R\$ 0,84
TOTAL Material					R\$ 3,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,50	R\$ 2,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 24,18	R\$ 3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 5,67
VALOR:					8,99

5.15.13. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 58,32	R\$ 1,03
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 144,11	R\$ 1,25
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 2,28

Página 80



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	202503 SEM DESCRIÇÃO	113,80%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	CONCEPTEC	PRÓPRIA	0,00%

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 9,76	R\$ 0,05
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 11,96	R\$ 1,41
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R\$ 20,74	R\$ 0,25
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R\$ 4,18	R\$ 0,58
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 16,84	R\$ 7,43
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	R\$ 0,57	R\$ 75,13
TOTAL Material:						R\$ 84,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	R\$ 25,21	R\$ 128,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	R\$ 20,27	R\$ 81,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 209,55

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	R\$ 753,79	R\$ 87,13
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 465,41	R\$ 6,88
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 459,36	R\$ 34,17
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 2.253,47	R\$ 100,95
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 5,86	R\$ 4,74
TOTAL Serviço:						R\$ 233,87

VALOR: 530,55

5.16.1. 102147 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021 (M2)						
Genal	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043837	ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE	SINAPI	UN	0,43041610	R\$ 36,90	R\$ 15,88
TOTAL Genal:						R\$ 15,88

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 516,00	R\$ 516,00
TOTAL Material:						R\$ 516,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	R\$ 20,27	R\$ 3,79
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	R\$ 20,87	R\$ 4,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,79
VALOR: 536,58						



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV construção, arquitetura e engenharia	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOAO PESSOA-PB		DATA : BDI: 23,53%		
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024				
	LOCAL:	Av. Feliciano Cms, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB				
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP				
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO	113,66%	68,89%
			Conceitual Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%

5.16.2. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	R\$ 14,72	R\$ 0,73
TOTAL Material:					R\$ 0,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R\$ 20,27	R\$ 2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,83

VALOR: 3,56

6.1.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	R\$ 23,88	R\$ 0,66
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 24,95	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,83

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO 6 X 6" CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 23,31	R\$ 9,61
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 20,34	R\$ 2,25
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO 12,5 X 7" CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 6,48	R\$ 4,82
00010567 TABUA 12,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 13,52	R\$ 7,43
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 29,12	R\$ 0,74
TOTAL Material:					R\$ 24,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R\$ 20,88	R\$ 15,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	R\$ 24,58	R\$ 17,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 32,94

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00400000	R\$ 458,58	R\$ 1,83
TOTAL Serviço:					R\$ 1,83

VALOR: 80,45

6.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 20,27	R\$ 80,18

[Assinatura]
Página: 82



 CONSTRUPAV CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA:		BDI: 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			FONTE	VERSÃO	MORA	MEB
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB			SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	113,80%	88,90%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 80,18
VALOR:	80,18

6.2.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 71,01	R\$ 0,04
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 324,12	R\$ 1,75
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 32,33	R\$ 6,34
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 8,13

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R\$ 70,00	R\$ 97,22
TOTAL Material					R\$ 97,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 20,27	R\$ 15,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 15,94
VALOR:					121,29

6.2.3. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 71,01	R\$ 0,04
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 324,12	R\$ 1,75
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08420000	R\$ 10,43	R\$ 0,98
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 2,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88090000	R\$ 20,27	R\$ 17,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 17,85
VALOR:					20,62

6.3.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Página: 83



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,63%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FUNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Gime, 58 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	113,89% 68,89%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,50

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (5,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 99,47	R\$ 59,02
TOTAL Material:					R\$ 414,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48370000	R\$ 16,63	R\$ 24,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,19
VALOR:					486,77

6.3.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,05
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45800000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 271,96
VALOR:					274,01

6.3.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12.5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R\$ 0,22	R\$ 0,25
TOTAL Material:					R\$ 0,86
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA, PB	DATA:		BDI: 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FONTE:	VERSÃO:	ACPA:	MRE:
	LOCAL:	Av. Feliciano Lima, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB	SINAPI:	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	113,90%	99,08%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	Comunicação Própria:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 21,05	R\$ 2,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 25,02	R\$ 6,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,99
					VALOR:	19,19

6.3.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R\$ 0,22	R\$ 0,13
					TOTAL Material:	R\$ 0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 21,05	R\$ 1,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 25,02	R\$ 3,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,17	R\$ 10,17
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,17
					VALOR:	15,85

9.3.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,6
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,22	R\$ 0,1
					TOTAL Material:	R\$ 0,7

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 21,05	R\$ 0,92
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 25,02	R\$ 2,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B2803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,39	R\$ 9,39
					TOTAL Serviço	R\$ 9,39
					VALOR:	13,92

Página: 85



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	FORTE	VERSÃO	MOEA
	LOCAL:	Av. Feliciano Lima, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2025-03 SEM DESONERAÇÃO	111,60%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	CONCEPÇÕES	PRÓPRIA	5,80%
					5,00%

6.3.6. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,78100000	R\$ 25,21	R\$ 170,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45300000	R\$ 20,27	R\$ 49,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 220,66
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94668	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,38000000	R\$ 392,98	R\$ 542,31
TOTAL Serviço:						R\$ 542,31
VALOR:						762,97

6.3.7. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05600000	R\$ 23,88	R\$ 1,33
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01400000	R\$ 24,95	R\$ 0,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,67
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2250 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,31500000	R\$ 27,53	R\$ 8,67
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R\$ 9,76	R\$ 0,09
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,21800000	R\$ 11,96	R\$ 14,56
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00900000	R\$ 22,53	R\$ 0,20
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,00800000	R\$ 20,74	R\$ 0,16
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01500000	R\$ 25,11	R\$ 0,37
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,72200000	R\$ 4,18	R\$ 3,01
TOTAL Material:						R\$ 27,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73100000	R\$ 20,88	R\$ 15,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71800000	R\$ 24,58	R\$ 42,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 57,46
VALOR:						85,21

6.3.8. 96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,45000000	R\$ 23,88	R\$ 10,74

Página: 56



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI: 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			VERSIÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Gime, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			SINAPI	202503 SEM DESIGNAÇÃO
CLIENTE:		Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			PROPRIA	113,86% 68,89%
					PROPRIA	0,00% 0,00%

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,11200000	R\$ 24,95	R\$ 2,79
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 13,53

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,83300000	R\$ 27,53	R\$ 17,42
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R\$ 9,76	R\$ 0,09
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,38100000	R\$ 11,96	R\$ 16,51
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,04200000	R\$ 22,53	R\$ 0,94
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00900000	R\$ 22,79	R\$ 0,20
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,10400000	R\$ 20,74	R\$ 2,15
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,11900000	R\$ 25,11	R\$ 2,98
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,17100000	R\$ 4,18	R\$ 42,51
					TOTAL Material:	R\$ 82,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,53600000	R\$ 20,88	R\$ 32,07
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,02600000	R\$ 24,58	R\$ 98,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 131,02
					VALOR:	227,35

6.4.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,50

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65780000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 99,47	R\$ 59,02
					TOTAL Material:	R\$ 414,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,63	R\$ 24,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 71,19

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.



Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV CONSTRUTORA, ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA : BDI : 23.83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-575 - João Pessoa - PB		EMPRESA	PREÇO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINPE		2025/03 SEM DESOBERAÇÃO	113,40% 88,85%
				CONCESSIONÁRIA	0,00% 0,00%

6.4.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 271,96
VALOR:					274,01

6.4.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LIN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Materiais:					R\$ 0,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 21,05	R\$ 0,36
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 25,02	R\$ 2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,03

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:					R\$ 9,99
VALOR:					13,89

6.4.4. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50	R\$ 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LIN	0,97000000	R\$ 0,22	R\$ 0,21
TOTAL Materiais:					R\$ 0,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página: 88



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: 23.03%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			VERSIÃO	113.00%
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			HORA	68.89%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			PROPRIA	0.00%

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 21,05	R\$ 0,27
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 25,02	R\$ 1,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,24

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,18
TOTAL Serviço:					R\$ 10,18
VALOR:					13,24

6.4.5. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,77

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 21,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 25,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,17
TOTAL Serviço:					R\$ 10,17
VALOR:					12,53

6.4.6. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 21,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 25,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,39
TOTAL Serviço:					R\$ 9,39



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

CONSTRUPAV	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	DATA:		BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2024	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	SINAPI	2025/03 SEM DESCONTE	113,96%
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento do Paraíba - CINEP	Composição	PROPRIA	0,00%

VALOR:	11,22
--------	-------

6.4.7. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 21,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R\$ 25,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,06
TOTAL Serviço:					R\$ 8,06
VALOR:					9,47

6.4.8. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	R\$ 21,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	R\$ 25,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,89
TOTAL Serviço:					R\$ 7,89
VALOR:					8,18

6.4.9. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	R\$ 0,22

Página: 90



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA: BDI: 23,63%													
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024		<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/03 SEM DESCONTAÇÃO</td><td>113,60%</td><td>68,85%</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	2025/03 SEM DESCONTAÇÃO	113,60%	68,85%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES													
	SINAPI	2025/03 SEM DESCONTAÇÃO	113,60%	68,85%													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
LOCAL:	Av. Feliciano Cima, 50 – Jaguaribe – CEP 58015-570 – João Pessoa - PB																
CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP																

TOTAL Material:	R\$ 0,90
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	R\$ 21,05	R\$ 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	R\$ 25,02	R\$ 1,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,69

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92601 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,18	R\$ 10,18
TOTAL Serviço:					R\$ 10,18

VALOR:	12,77
--------	-------

4.10. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	R\$ 19,02	R\$ 3,99
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,70	R\$ 0,35
TOTAL Material:					R\$ 4,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R\$ 25,21	R\$ 5,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R\$ 20,27	R\$ 2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,55

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 596,21	R\$ 18,48
TOTAL Serviço:					R\$ 18,48

VALOR:	36,37
--------	-------

6.4.11. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM. AF_03/2024 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00900000	R\$ 9,76	R\$ 0,08
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004491 PONTLETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 11,86	R\$ 2,42
TOTAL Material:					R\$ 3,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 25,21	R\$ 12,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25100000	R\$ 20,27	R\$ 5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,71

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

 CONSTRUPAV construção e pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURISTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOAO PESSOA-PB			DATA: BDI: 23,83%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 909/2024			SINAPI 2024/03 SEM DESCONTOS 113,66% 68,85%	
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			PRÓPRIA 0,00% 0,00%	
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP				

94954	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03200000	R\$ 469,96	R\$ 15,03
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_05/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 10,17	R\$ 8,03
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10400000	R\$ 159,52	R\$ 16,59
					TOTAL Serviço:	R\$ 39,65
					VALOR:	61,18

6.4.12. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)						
Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00900000	R\$ 9,76	R\$ 0,08
00038017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LIN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
					TOTAL Material:	R\$ 1,40

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27400000	R\$ 25,21	R\$ 6,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	R\$ 20,27	R\$ 2,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,67

Serviço						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94954	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03200000	R\$ 469,96	R\$ 15,03
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_05/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 10,17	R\$ 8,03
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07600000	R\$ 159,52	R\$ 12,12
					TOTAL Serviço:	R\$ 35,18
					VALOR:	46,25

6.5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)						
Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	LIN	26,31000000	R\$ 0,84	R\$ 23,78
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 45,28	R\$ 0,22
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,19	R\$ 0,91
					TOTAL Material:	R\$ 24,91

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 25,21	R\$ 40,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 20,27	R\$ 16,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 56,89

Serviço						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024	
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB	
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 568,88	R\$ 5,17
TOTAL Serviço:						R\$ 5,17
VALOR:						88,97

6.5.2. 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	11,86100000	R\$ 0,57	R\$ 6,84
					TOTAL Material	R\$ 6,84
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56000000	R\$ 25,21	R\$ 14,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 20,27	R\$ 2,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,23
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00520000	R\$ 547,51	R\$ 2,84
					TOTAL Serviço	R\$ 2,84
					VALOR:	25,71

6.6.1. 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 20,82	R\$ 1,07
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 21,67	R\$ 0,80
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,87
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007173	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM. RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 960,00	R\$ 26,40
					TOTAL Material:	R\$ 26,40
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 20,27	R\$ 8,08
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 24,34	R\$ 3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,31
					VALOR:	39,58

6.6.2. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2024	
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-070 - João Pessoa - PB	
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	
		DATA:	BDI : 23,83%
		FONTE	VERSÃO
		SINAPI	202503 SEM DESONERAÇÃO
		COMPANHIA	PROPRIA
		NÓRMA	113,40%
		RENT	88,88%
			0,00%
			0,00%

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R\$ 20,82	R\$ 1,18
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R\$ 21,67	R\$ 0,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,07

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R\$ 11,82
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 22,53
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 20,32
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 20,50
00004408	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	R\$ 2,27
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	R\$ 25,21
TOTAL Material					R\$ 55,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 20,88
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,22
VALOR:					75,68

6.6.3. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)					
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	R\$ 20,82
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	R\$ 21,67
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,31

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	SINAPI	LIN	3,00000000	R\$ 2,48
TOTAL Material:					R\$ 7,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 20,27
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 24,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 543,74
					R\$ 6,36

Página: 94

[Assinaturas manuais]



CONSTRUPAV construção e pavimentos	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI: 23,53%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-670 - João Pessoa - PB			
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			

TOTAL Serviço:	R\$ 6,36
VALOR:	22,33

6.6.4. 100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 20,82	R\$ 0,38
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 21,67	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,66

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAÍDA ENTRE 75 E 120 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	0,33000000	R\$ 50,68	R\$ 16,72
00012616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	0,22000000	R\$ 15,37	R\$ 3,38
00012618 CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	0,35000000	R\$ 156,85	R\$ 54,89
00012624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	0,22000000	R\$ 30,12	R\$ 6,62
00011054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,15
00012626 SUPORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	1,55000000	R\$ 38,36	R\$ 59,45
00012627 VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	UN	0,44000000	R\$ 1,20	R\$ 0,52
TOTAL Material:					R\$ 141,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 20,27	R\$ 5,06
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	R\$ 24,34	R\$ 3,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 8,85
VALOR:					151,24

6.7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 25,21	R\$ 1,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 20,27	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 2,22

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 508,02	R\$ 1,87
TOTAL Serviço:					R\$ 1,87
VALOR:					4,09

[Assinatura] Página: 95



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB		DATA: BDI: 23,63%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 004/2024		FORTE	versão
	LOCAL:	Av. Feliciano Almeida, 50 - Jaguaribe - CEP 58615-570 - João Pessoa - PB		SINAPI	2025/03 SEM DESCONTABILIZAÇÃO
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP		Comercial	PRÓPRIA

6.7.2. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	R\$ 25,21	R\$ 11,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	R\$ 20,27	R\$ 4,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,68

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03940000	R\$ 568,88	R\$ 17,29
TOTAL Serviço:						R\$ 17,29

VALOR: 33,97

6.7.3. 87545 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45800000	R\$ 25,21	R\$ 11,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	R\$ 20,27	R\$ 4,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,18

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 568,88	R\$ 11,03
TOTAL Serviço:						R\$ 11,03

VALOR: 27,21

6.7.4. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,83	R\$ 5,68
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 4,87	R\$ 0,68
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	R\$ 83,97	R\$ 89,49
TOTAL Material:						R\$ 75,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74070000	R\$ 25,08	R\$ 18,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	R\$ 20,27	R\$ 6,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,17

VALOR: 101,02

6.7.5. 87886 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12850000	R\$ 25,21	R\$ 3,26

Página: 90



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE VILA DOS PESCADORES COM 45 CASAS E CENTRO COMERCIAL NO POLO TURÍSTICO CABO BRANCO - COSTA DO SOL - JOÃO PESSOA-PB			DATA: BDI: 23,83%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 009/2024			
	LOCAL:	Av. Feliciano Cirne, 50 - Jaguaribe - CEP 58015-570 - João Pessoa - PB			
	CLIENTE:	Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP			

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04860000	R\$ 20,27	R\$ 0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,24

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00340000	R\$ 3.691,41	R\$ 12,55
				TOTAL Serviço:	R\$ 12,55
				VALOR:	16,79

6.7.6. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53250000	R\$ 25,21	R\$ 13,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26620000	R\$ 20,27	R\$ 5,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 18,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 568,88	R\$ 11,03
					TOTAL Serviço:	R\$ 11,03
					VALOR:	29,84

6.8.1. 100693 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 10,87	R\$ 108,70
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 381,33	R\$ 381,33
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 157,25	R\$ 157,25
91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.028,33	R\$ 2.028,33
TOTAL Serviço:					R\$ 2.675,61
VALOR:					2.675,61

6.8.2. 110646 JANELA MADEIRA CORRER 1 FOLHA E VIDRO 3MM C/FERRAGENS (m²)						
Não cadastrado		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110646	JANELA MADEIRA CORRER 1 FOLHA E VIDRO 3MM C/FERRAGENS	SBC	m²	1,00000000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 1.500,00
VALOR:						1.500,00

Página: 97



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 26/08/2025 - 20:13hs.
Documento Nº: 5488987.70815000-1409 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5488987.70815000-1409>



CINPRC202400624V04